

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Droga główna			
1 d.1	KNR 2-31 0807-01 z.o.2.13. 9902-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdów na godzinę - analogia: zdjęcie bruku kamiennego, grubości 18 cm	m2		
		3,0 * 205	m2	615,000	
				RAZEM	615,000
2 d.1	KSNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2		
		3,0 * 205	m2	615,000	
				RAZEM	615,000
3 d.1	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m3		
		3,0 * 205 * 0,2	m3	123,000	
				RAZEM	123,000
4 d.1	KSNR 6 0109-03	Podbudowy betonowe gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m2		
		3,0 * 205	m2	615,000	
				RAZEM	615,000
5 d.1	KNR 0-11 0316-06	Nawierzchnie z kostki betonowej - analogia: bruk z kamienia naturalnego, średniego o grub. 20 cm na koronach budowli o powierzchniach płaskich	m2		
		3,0 * 205	m2	615,000	
				RAZEM	615,000