

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Zasilanie przepompowni</b>			
1 d.1	<b>KSNR 5 0601-02</b>	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m w rowie o przekroju poprzecznym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. III od SP do tablicy przepompowni 68	m m	68.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.000</b>
2 d.1	<b>KNR 5-08 0611-05</b>	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.8 m w gruncie kat.III 12	m m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
3 d.1	<b>KNR 5-08 0613-04</b>	Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie młotem ręcznym - długość uziemiacza do 3m - grunt kat. III 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
4 d.1	<b>KNNR 5 1302-03</b>	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 1	odc. odc.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5 d.1	<b>KNNR 5 1304-01</b>	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6 d.1	<b>wycena in- dywidualna</b>	Obsługa geodezyjna 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>