



Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	JEDN.	ILOŚĆ
1	POMPA ZATAPIALNA DO ŚCIEKÓW DP 3068.180MT/473 Q=4,0 l/s; Hp=4,0m; P=1,5 kW	kpl.	2
2	KOLANO SPRZĘGAJĄCE DO POMPY	szt.	2
3	WSPORNIK GÓRNY PROWADNIC	kpl.	2
4	ZASUWA ODCINAJĄCA KOŁNIERZOWA DO ŚCIEKÓW DN 80 mm	szt.	2
5	ZAWÓR ZWROTNY KULOWY KOŁNIERZOWY DO ŚCIEKÓW DN 80 mm	szt.	2
6	PŁASZCZ POMPOWNI Z KRĘGÓW ŻELBETOWYCH ϕ 1400/2000 mm	szt.	2
6	PŁASZCZ POMPOWNI Z KRĘGÓW ŻELBETOWYCH ϕ 1400/1000 mm	szt.	1
7	PODPORA RUROCIĄGÓW	szt.	1
8	PRZEWODY TŁOCZNE DN 80 mm ZE STALI NIERDZEWNEJ	kpl.	1
9	RURA KANALIZACYJNA PVC ϕ z 200 mm - wg PB kanalizacji	m	-
10	RUROCIĄG TŁOCZNY Z RUR PE ϕ z 90 mm - wg PB kanalizacji	m	-
11	PODKŁAD Z POSPÓŁKI, gr. 10 cm	m3	0,25
12	PODKŁAD Z BETONU B - 12,5 , grubość 15 cm	m3	0,35
13	DNO Z BETONU B - 20	m3	0,80
14	POKRYWA Z ŻELBETU	szt.	1
15	WIESZAK KABLI	szt.	1
16	SYGNALIZATOR POZIOMU	szt.	5
17	WŁAZ DO PRZEPOMPOWNI ZE STALI NIERDZEWNEJ	szt.	1
18	KRATA ZABEZPIECZAJĄCA POD WŁAZ	szt.	1
19	RURA NAWIEWNA DN 100 mm	szt.	1
20	RURA WYWIEWNA DN 100 mm	szt.	1
21	PRZEPUST KABLOWY DN 100 mm	szt.	1



INWESTOR				URZĄD MIASTA I GMINY TRZEBIATÓW	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA				PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII ŚRODOWISKA "EKOWODROL" Sp. z o.o. 75-811 KOSZALIN POŁCZYŃSKA 71a	
TREŚĆ RYSUNKU				POMPOWNIŚCIEKÓW SANITARNYCH PF PRZEKRÓJ A-A	
PROJEKTOWAŁ				mgr inż. Grzegorz Włoch	
OPRACOWAŁ				mgr inż. Ewa Wawrzak mgr inż. Karol Piórkowski	
SPRAWDZIŁ				mgr inż. Aleksandra Wojciechowska	
PROJEKT				KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA W TRZEBIATOWIE - ETAP III	
SKALA				1:25	
NR RYSUNKU				60	