

---

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

---

Słownie:

---

## Wyceniony przedmiar robót

Remont nawierzchni jezdni w kwartale ulic Długa , Sarnia , Kilińskiego , Kasprowicza i Osiedlowej w Trzebiatowie wraz z budową wpustów kanalizacji deszczowej z przykanalikami do studni rewizyjnych kolektora deszczowego

Obiekt      ulice "w kwartale Długa,Sarnia,Kilińskiego, Kasprowicza i Osiedlowa" -remont nawierzchni wraz z  
budowa wpustów kanalizacji deszczowej z przykanalikami do studni rewizyjnych kolektora deszczowego

Kod CPV    45233223-8

Budowa     Trzebiatów

Inwestor   Gmina Trzebiatów

---

---

.....2010r

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos  
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		<b>I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>		
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezją po wykonaniu robót drogowych ul. Mariana Buczka odc. BHK odcinek BH 0+000 do 0+127,20 0,127 odc. HK 0+127,20 do 0+269,30 0,142 ul. Królowej Jadwigi odc. CIJKL odc. CIJ 0+000 do 0+120,85 0,12085 odc. JKL 0+120,85 do 0+361,20 0,24035 ul. 3-go Maja odc. DMJ 0+000 do 0+275,65 0,27565 ul. Żeromskiego odc. HI 0+000 do 0+120,40 0,12040 Łącznik pomiędzy ul. Małej Kolejki a 3-go Maja odc. MN 0+000 do 0+085 0,085 ul. Małej Kolejki odc. ENOP 0+000 do 0+458,40 0,45840 ul. Środkowa odc. ROS 0+000 do 0+216,60 0,21660 ul. Kasprowicza odc. ABCDEFG 0+000 do 0+847,10 0,84710 ul. Osiedlowa odc. FT 0+000 do 0+277,90 0,27790 razem	km km  km km km km km km km km	0,127 0,142  0,121 0,240 0,276 0,120 0,085  0,458 0,217 0,847 0,278 2,911
2	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu gr. 20 cm z wywozem urobku na odl. do 6 km ul. 3-go Maja str. lewa 0+000 do 0+121,60 121,60*3,0*0,15 łącznik pomiędzy ul. Małej Kolejki a 3-go Maja 0+000 do 0+085 85,0*3,0*0,15 ul. Małej Kolejki str. prawa od pkt.N do 0+280 poszerzenie jezdni 100,0*3,5*0,30 razem	m3 m3 m3 m3	54,720 38,250 105,000 197,970
3	D-01.02.01	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 26-35cm ul. Kasprowicza str. prawa (drzewo owocowe) 2 razem	szt szt	2,000 2,000
4	D-01.02.01	Karczowanie pni o średnicy 66-75cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wigotności kategorii I-II ul. Małej Kolejki 2 ul. Kasprowicza (drzewo owocowe) 2 razem	szt szt szt	2,000 2,000 4,000
5	D-01.02.01	Wykopanie starszych krzewów w celu przesadzenia z wykonaniem zabiegów agrotechnicznych w gruntach kategorii II-III ul. Małej Kolejki k/szkoły (kępy) 5 ul. Kasprowicza razem	szt szt	5,000 5,000
6	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podsycia gęstych powyżej 60% powierzchni ul. Kasprowicza str. prawa 0+847 0,1 razem	ha ha	0,100 0,100
7	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej z wywozem gruzu ul. Małej Kolejki str.p 0+268,60 do 0+456 187,40*1,0 0+152 do 0+456,40 304,40*6,50/3 wjazd -ul. Środkowa 3,0*2,50 ul. Środkowa -jezdnia 0+000 do 0+216,60 210,60*6*0,30 razem	m2 m2 m2  m2 m2	187,400 659,533 7,500  379,080 1.233,513
8	D-01.02.04	Rozbiórka (ogrodzenia) muru k/szkoły z demontażem bramy i wywozem gruzu na odl. do 6 km ul. Małej Kolejki km +144,20 (0,40*4,0*1,70)+(3,0*1,7*0,40)+(10,0*1,7*0,40)+(6,0*1,7*0,4) razem	m3 m3	15,640 15,640
9	D-01.02.04	Rozbiórka istniejącej nawierzchni z brukowca , kostki brukowej betonowej typu POLBRUK z wywozem materiału ul. Żeromskiego 25,0*1,30 ul. Małej Kolejki 3,50*1,8 wjazd ul. Środkowa km +029 3,0*2,50 ul. Kasprowicza ściek z kostki brukowej betonowej 0+847 10,0*0,295 ul. Kasprowicza - wjazd 2*(3,50*1,6) razem	m2 m2 m2  m2 m2 m2	32,500 6,300 7,500  2,950 11,200 60,450
10	D-01.02.04	Rozebranie istniejącego chodnika z płytek betonowych 35x35 z wywozem gruzu na odl. do 6 km ul. Mariana Buczka odc. BHK str.prawa 0+000 do 0+269,30 (17,0+10,0+12,50+11,0+11,50+10,0+10,0+22,50+32,0)*1,40 (9,50+12,50+12,0+9,0+38,50)*1,40 str. lewa 0+000 do 0+127,20 (16,50+21,50+9,0+11,0+10,0+12,0+10,0+3,50)*1,40	m2 m2 m2	191,100 114,100 130,900

ulice "w kwartale Długa,Sarnia,Kilińskiego, Kasprowicza i Osiedlowa" -remont nawierzchni wraz z budowa wpustów kanalizacji deszczowej z przykanalikami do studni rewizyjnych kolektora deszczowego

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		0+145,20 do 0+269,30 (22,50*1,0)+(12,50+8,50+22,50+9,0+37,50)*1,40	m2	148,500
		ul.Królowej Jadwigi odc. CIJKL		
		str.prawa (15,0+22,50+9,0+27,50+10,0+11,0+15,0+10,0+16,50+11,0+12,0+10,0+50,0+7,0+20,0)*1,40	m2	345,100
		str. lewa (20,0+11,0+12,50+20,0+5,0)*1,40	m2	113,400
		(7,0+5,0+10,0+3,50)*1,40	m2	35,700
		Łącznik pomiędzy ul. Małej Kolejki a 3-go Maja odc. MN 0+000 do 0+085 85,0*1,05	m2	89,250
		ul. Małej Kolejki k/szkoły (13,0+19,0)*1,40	m2	44,800
		ul. Środkowa odc. ROS		
		str. prawa 1,40*(27,50+4,50+15,0+19,0)	m2	92,400
		razem	m2	1.305,250
11	D-01.02.04	Rozebrawie istniejącego chodnika z płytek betonowych 50x50 z wywozem gruzu na odl. do 6 km		
		ul.Królowej Jadwigi odc. CIJKL		
		str.prawa 0+294,45 do 0+361,20 (15,0+35,0+9,50)*1,50	m2	89,250
		wjazd 5,0*2,0	m2	10,000
		ul. 3-go Maja		
		str. lewa 0+121,60 do 0+275,65 154,05*1,50	m2	231,075
		str.prawa 0+121,60 do 0+275,65 154,05*1,50	m2	231,075
		ul. Małej Kolejki		
		str. lewa 2,0*10,0+(33,0+41,0+11,0+10,0+35,50)*1,5+(2*1,5*13,50)	m2	256,250
		str. lewa (od ul.Środkowej) (16,0+35,0+10,0+20,0)*1,5+7,50*6,0	m2	166,500
		str. prawa (30,0+10,0+12,50+30,0+20,0)*1,5	m2	153,750
		ul. Środkowa		
		str. prawa 0+076,40 do 0+139,65 (13,50+15,0+23,0)*1,50	m2	77,250
		str. lewa 0+139 do 0+216,60 76,95*1,50	m2	115,425
		strona prawa 0+139,65 do 0+216,60 76,95*1,50	m2	115,425
		ul.Kasprowicza		
		str. prawa 0+037,50 do 0+519,5 482,0*1,0	m2	482,000
		str. prawa 0+847 10,0*1,50	m2	15,000
		razem	m2	1.943,000
12	D-01.02.04	Rozbiórka istniejących wpustów k.d z wywozem gruzu i rozbiórką przykanalików		
		ul. 3-go Maja 3+3	szt	6,000
		ul. Małej Kolejki 5	szt	5,000
		ul. Środkowa 4	szt	4,000
		ul. Kasprowicz str. p 0+847 1	szt	1,000
		razem	szt	16,000
13	D-01.02.04	Rozbiórka ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych		
		przy posesji nr 3 sk. ul. Królowej Jadwigi z ul. M.Buczka 8,50+6,50	mb	15,000
		razem	mb	15,000
14	D-01.03.02	Przestawienie słupów podwójnych z zamiana na słup betonowy wirowy - skrzyżowanie z ul. Mariana Buczka		
		ul. Królowej Jadwigi	szt	1,000
15	D-01.02.04	Rozbiórka istniejącego krawężnika betonowego z wywozem gruzu na odl. do 6 km		
		ul. Mariana Buczka		
		str. prawa 0+000 do 0+269,30	mb	218,000
		(17,0+10,0+12,50+11,0+11,50+10,0+10,0+22,50+32,0+9,50+12,50+12,0+9,0+38,50)		
		str. lewa 0+000 do 0+269,30	mb	206,000
		(16,50+21,50+9,0+11,0+10,0+12,0+10,0+3,50+22,50+12,50+8,50+22,50+9,0+37,50)		
		ul. Królowej Jadwigi		
		str.prawa 0+000 do 0+361,20 (70,0+230,0+60,0)	mb	360,000
		str.lewa 0+000 do 0+361,20 (115,0+60,0+15,0+100+55,0)	mb	345,000
		ul. 3-go Maja		
		str. prawa 0+121,60 do 0+275,60 154,05	mb	154,050
		str. lewa 0+121,60 do 0+275,60 154,05	mb	154,050
		ul. Żeromskiego		
		str. prawa 0+000 do 0+120,40 120,40	mb	120,400
		str. lewa 0+000 do 0+120,40 120,40	mb	120,400
		Łącznik pomiędzy ul. Małej Kolejki a 3-go Maja odc. MN 0+000 do 0+085 85,0+9,50	mb	94,500
		ul. Małej Kolejki		
		str.lewa 0+152 do 0+201 45,0	mb	45,000
		0+201 do 0+357,20 156,20	mb	156,200
		0+357,20 do 0+456 99,0	mb	99,000
		str. prawa 0+152 do 0+357,20 205,20	mb	205,200
		0+357,20 do 0+456 98,80	mb	98,800
		ul. Środkowa		
		str.prawa 0+000 do 0+139,65 139,0	mb	139,000
		str. prawa 0+139,65 do 0+216,60 77,0	mb	77,000

ulice "w kwartale Długa,Sarnia,Kilińskiego, Kasprowicza i Osiedlowa" -remont nawierzchni wraz z budowa wpustów kanalizacji deszczowej z przykanalikami do studni rewizyjnych kolektora deszczowego

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		str. lewa0+000 do 0+139,65 139,0	mb	139,000
		str. lewa 0+139,65 do 0+216,60 77,0	mb	77,000
		ul. Kasprowicza		
		wyspa sk. z ul. Sarnią 7,50+4,71+4,71+2,0	mb	18,920
		str. lewa 0+002 do 0+045,70 49,50	mb	49,500
		str. prawa 0+037,50 do 0+519,5 482,0	mb	482,000
		razem	mb	3.359,020
16	D-01.02.04	Rozbiórka istniejącego obrzeża 6x20 z wywozem gruzu		
		Łącznik pomiędzy ul. Małej Kolejki a 3-go Maja odc. MN 0+000 do 0+085 85,0	mb	85,000
		ul. Małej Kolejki		
		str. lewa (20,0+13,0+(19*2)+38,0)+(40,0+13,50+13,50+10,0+10,0+35,0)	mb	231,000
		str. prawa 40,0+90,0	mb	130,000
		ul. Środkowa		
		str. lewa 0+139 do 0+216 77	mb	77,000
		razem	mb	523,000
17	D-01.02.04	Rozbiórka istniejących wjazdów z płyt betonowych gr 12 cm (trylinka, parkingowe)		
		ul.Mariana Buczka		
		str. prawa (3,50*1,7)*7+(3,20*1,8)*4+(3,7*2,0)*2	m2	79,490
		str. lewa (3,0*1,70)*6+(3,0*6,0)+(4,0*1,7)*4	m2	75,800
		ul. Królowej Jadwigi		
		strona prawa (6,0*1,6)+(3,0*1,5)*12	m2	63,600
		strona lewa (4,0*1,7)*6+(10,0*1,6)+(3,0*1,5)*2+(4,0*6,0)	m2	89,800
		ul. 3-go Maja		
		str. prawa i lewa 4,0*2,50*4	m2	40,000
		ul. Żeromskiego 4,0*2,0	m2	8,000
		ul. Małej Kolejki (3,0*2,0)+(5,0*3,0)+(6,0*3,0)	m2	39,000
		(1,5*4,0)	m2	6,000
		razem	m2	401,690
18	D-01.02.04	Rozbiórka istniejących słupków i znaków drogowych z uprzątnięciem		
			szt	10,000
19	D-01.03.02	Demontaż słupów bliźniaczych o długości żerdzi 10m		
		ul. Królowej Jadwigi sk.z ul.M.Buczka 1	szt	1,000
		ul. M.Buczka sk. z ul. Kasprowicza 1	szt	1,000
		razem	szt	2,000
20	D-01.03.02	Montaż i stawianie słupów pojedynczych PL z żerdziami o długości 10m, z przełożeniem kabli		
			szt	2,000
		<b>II. PODBUDOWA</b>		
21	D-02.03.01	Nasypy z gruntu przepuszczalnego dowiezonego-wyrównanie podłoża po robotach kanalizacyjnych		
		ul. Mariana Buczka		
		0+000 do 0+269,30 269,30*5,0*0,005	m3	6,733
		ul. Królowej Jadwigi		
		parking w km 0+000 (12,50*4,50)*0,15	m3	8,438
		parking w km +294,45 (26,10*4,50)*0,15	m3	17,618
		parking w km +189,60 do +203,07 (12,50*5,0)*0,15	m3	9,375
		ul. 3-go Maja		
		0+121,60 do 0+275,65 (8,0*154,05*0,05)	m3	61,620
		łącznik pomiędzy ul. Małej Kolejki a 3-go Maja 85,0*3,0*0,40	m3	102,000
		ul. Małej Kolejki		
		str. prawa poszerzenie jezdni od pkt. N do 0+280 100*3,5*0,5	m3	175,000
		ul. Środkowa		
		jezdnia -wyrównanie podłoża 0+000 do 0+216,60- skrzyżowanie ul. Małej Kolejki 210,60*6,0*0,10	m3	126,360
		chodnik str. prawa 0+000 do 0+139 ; 0+139 do 0+216,60 210,60*1,50*0,05	m3	15,795
		strona lewa 0+139 do 0+216,60 77,60*1,5*0,05	m3	5,820
		ul.Osiedlowa (50,0*6,50)*0,20	m3	65,000
		razem	m3	593,759
22	D-04.01.01	Koryto wykonane na całej szerokości jezdni gł. do 40 cm pod jezdnie , parking z wywozem urobku do 6 km		
		ul. Mariana Buczka		
		jezdnia 0+000 do 0+269,30 269,30*5,0+(1,93*2)	m2	1.350,360
		poszerzenie na łuku (sk.z ul. Królowej Jadwigi) (9,50*3,0)/2	m2	14,250
		ul. Królowej Jadwigi		
		jezdnia 0+000 do 0+180,40 (180,40*5,0)+7,75+2,0	m2	911,750
		0+180,40 do 226,40 (46,0*(5,0+5,0+10,0)/3)	m2	306,667
		0+226,40 do 0+361,20 134,80*5,0	m2	674,000
		ul. 3-go Maja		
		jezdnia 0+000 do 0+121,60 121,60*5,0+3,44+7,75	m2	619,190

ulice "w kwartale Długa,Sarnia,Kilińskiego, Kasprowicza i Osiedlowa" -remont nawierzchni wraz z budowa wpustów kanalizacji deszczowej z przykanalikami do studni rewizyjnych kolektora deszczowego

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		0+121,60 do 0+275,60 154,05*0,50+3,40+7,75+7,75	m2	95,925
		ul. Żeromskiego 0+000 do 0+120,40 120,40*5,0+3,50+2,50+(2,50*7,0)	m2	625,500
		łącznik pomiędzy ul. Małej Kolejki a 3-go Maja 0+000 do 0+085 85,0*5,0	m2	425,000
		ul. Małej Kolejki		
		jezdnia 0+000 do 0+152 152,0*5,50+7,75+3,44	m2	847,190
		0+152 do 0+357,20 205,20*6,0+7,75+3,44	m2	1.242,390
		0+357,20 do 0+456,40 99,20*6+7,75*2+7,75*2	m2	626,200
		ul. Środkowa		
		jezdnia 0+000 do 0+216,60 - skrzyżowanie ul. Małej Kolejki 210,60*6,0+9,76*6	m2	1.322,160
		ul.Kasprowicza		
		jezdnia 0+000 do 0+206,35 6,0*206,35	m2	1.238,100
		0+206,35 do 0+236,15 29,80*4,0	m2	119,200
		0+236,15 do 0+817,80 581,65*6,0	m2	3.489,900
		wjazd w km 0+146,85 4,0*(4,0+6,0)/2+(10,0+20,0)/2*3,30	m2	69,500
		parking 0+000 do 0+037,5 33,60*5,0	m2	168,000
		ul.Osiedlowa		
		jezdnia 0+000 do 0+277,90 277,90*5,0+7,75*3,0+10,0*6,0	m2	1.472,750
		razem	m2	15.618,032
23	D-04.01.01	Koryto wykonane na całej szerokości pod chodnik gł. do 10 cm wraz z wywozem urobku na odl. do 6 km		
		ul. Mariana Buczka		
		strona prawa 0+000 do 0+269,30	m2	327,000
		(17,0+10,0+12,50+11,0+11,50+10,0+10,0+22,50+32,0+9,50+12,50+12,0+9,0+38,50)*1,50		
		strona lewa 0+000 do 0+269,30	m2	309,000
		(16,50+21,50+9,0+11,0+10,0+12,0+10,0+3,50+22,50+12,50+8,50+22,50+9,0+37,50)*1,50		
		ul. Królowej Jadwigi		
		strona lewa (22,0+12,0+12,0+14,0+20,0+5,0+10,0+6,0+5,50+5,0)*1,50+(23,50*1,50)	m2	202,500
		strona prawa (16,0+23,50+8,50+25,0+10,0+10,50+16,0+10,0+13,0+10,0+15,0+32,50+11,0+20,0+7,0)*1,50	m2	342,000
		(15,0+35,0+9,50+7,50)*1,50	m2	100,500
		ul. 3-go Maja		
		str.lewa 0+000 do 0+121,60 (15,50+13,0+5,50+4,50+24,0+5,0+27,50)*1,50	m2	142,500
		str.prawa 0+121,60 do 0+275,65 (8,0+20,0+13,50+11,0+12,50+27,50+19,0+12,50+11,0)*1,50	m2	202,500
		ul. Małej Kolejki		
		str. prawa 0+000 do 0+152 (15,0+7,0+15,0+10,0+2,5+27,0+40,0)*1,50+12,50*1,5	m2	193,500
		0+308,20 do 0+357,20 (10,0+23,50+7,0)*1,50	m2	60,750
		0+357,20 do 0+456,40 (7,50+25,0+30,0+5,0+12,50+9,50)*1,50	m2	134,250
		strona lewa 0+152 do 0+357,20 (9,0*4,0)+(37,50+40,0+13,0+13,0+11,0+10,0+35,0)*1,50	m2	275,250
		0+357,20 do 0+456,40 (15,0+35,0+10,0+17,50+9,50)*1,50	m2	130,500
		ul. Małej Kolejki		
		str. prawa 0+000 do 0+152 (15,0+7,0+15,0+10,0+2,5+27,0+40,0)*1,50+12,50*1,5	m2	193,500
		0+308,20 do 0+357,20 (10,0+23,50+7,0)*1,50	m2	60,750
		0+357,20 do 0+456,40 (7,50+25,0+30,0+5,0+12,50+9,50)*1,50	m2	134,250
		strona lewa 0+152 do 0+357,20 (9,0*4,0)+(37,50+40,0+13,0+13,0+11,0+10,0+35,0)*1,50	m2	275,250
		0+357,20 do 0+456,40 (15,0+35,0+10,0+17,50+9,50)*1,50	m2	130,500
		ul. Środkowa chodnik		
		0+000 do 0+139,65 ((9,50+23,09+15,0+19,50+15,0+20,0+9,50)-15,0)*1,50	m2	144,885
		0+139,65 do 0+216,60 (6,0+27,50+27,50)*1,50	m2	91,500
		strona lewa 0+000 do przejścia 9,50*1,50	m2	14,250
		0+139,65 do 0+216,60 (7,0+10,0+20,0+25,0)*1,50	m2	93,000
		ul.Kasprowicza		
		str. lewa (5,0*2)+(33,60*2)+(12,50*2,0)	m2	102,200
		str. prawa 0+037,50 do pktu B (0+146,85) 109,35*1,50	m2	164,025
		0+149,35 do pktu C (0+294,15) 144,80*1,50	m2	217,200
		0+299,15 do 0+450 149,85*1,50	m2	224,775
		0+450 do pktu E(0+519,65) 69,0*1,50	m2	103,500
		strona lewa 0+510,65 do 0+817,80 (90,50+10,0+30,0+13,0+7,0+27,50+10,0+12,50+13,0+13,50+31,50)*1,50	m2	387,750
		furtki 0+628;0+642,10;0+662,70;0+693,50;0+700,30;0+722,10;+0+766,40;+0+789,10	m2	41,000
		(8,0+7,50+7,0+4,50+3,50+3,50+3,50+3,50)*1,0		
		str. prawa (15,0+9,50)*2,0	m2	49,000
		ul. Osiedlowa		
		chodnik str. lewa 0+000 do 0+200 (12,0+55,0+9,50+5,0+2,50+5,0+22,50+18,0+17,0+15,0+10,0)*1,50	m2	257,250
		razem	m2	5.104,835
24	D-04.01.01	Koryto wykonane na wjazdach i parkingach z wywozem urobku na odl. do 6 km . Głębokość koryta do 30 cm		
		ul. Mariana Buczka		
		parkig str. lewa 18,0*5,0	m2	90,000
		ul. Królowej Jadwigi		
		parking strona lewa 12,50*4,50	m2	56,250

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		parking str. lewa 12,50*5,0	m2	62,500
		parking strona lewa 26,10*4,50	m2	117,450
		wjazd wg tabeli		
		ul. Mariana Buczka 164,70	m2	164,700
		ul. Królowej Jadwigi 182,85	m2	182,850
		ul. 3-go Maja 170,80	m2	170,800
		ul. Małej Kolejki 308,95	m2	308,950
		ul. Środkowa 125,85	m2	125,850
		ul. Kasprowicza 674,20	m2	674,200
		ul. Osiedlowa 74,20	m2	74,200
		Łącznik pomiędzy ul. 3-go maja i Małej Kolejki 2,50	m2	2,500
		razem	m2	2.030,250
25	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni , parkingu, chodników, wjazdów w gruncie kategorii II-VI		
		ul.Mariana Buczka		
		jezdnia 0+000 do 0+269,30 269,30*5,0+(1,93*2)	m2	1.350,360
		poszerzenie na łuku (sk.z ul. Królowej Jadwigi) (9,50*3,0)/2	m2	14,250
		parkihn str. lewa 18,0*5,0	m2	90,000
		chodniki		
		strona prawa 0+000 do 0+269,30	m2	327,000
		(17,0+10,0+12,50+11,0+11,50+10,0+10,0+22,50+32,0+9,50+12,50+12,0+9,0+38,50)*1,50		
		strona lewa 0+000 do 0+269,30	m2	309,000
		(16,50+21,50+9,0+11,0+10,0+12,0+10,0+3,50+22,50+12,50+8,50+22,50+9,0+37,50)*1,50		
		ul. Królowej Jadwigi		
		jezdnia 0+000 do 0+180,40 (180,40*5,0)+7,75+2,0	m2	911,750
		0+180,40 do 226,40 (46,0*(5,0+5,0+10,0)/3)	m2	306,667
		0+226,40 do 0+361,20 134,80*5,0	m2	674,000
		chodnik		
		strona lewa (22,0+12,0+12,0+14,0+20,0+5,0+10,0+6,0+5,50+5,0)*1,50+(23,50*1,50)	m2	202,500
		strona prawa (16,0+23,50+8,50+25,0+10,0+10,50+16,0+10,0+13,0+10,0+15,0+32,50+11,0+20,0+7,0)*1,50	m2	342,000
		(15,0+35,0+9,50+7,50)*1,50	m2	100,500
		parkingi		
		parking strona lewa 12,50*4,50	m2	56,250
		parking str. lewa 12,50*5,0	m2	62,500
		parking strona lewa 26,10*4,50	m2	117,450
		ul. 3-go Maja		
		jezdnia 0+000 do 0+121,60 121,60*5,0+3,44+7,75	m2	619,190
		0+121,60 do 0+275,60 154,05*0,50+3,40+7,75+7,75	m2	95,925
		chodnik		
		ul. 3-go Maja		
		str.lewa 0+000 do 0+121,60 (15,50+13,0+5,50+4,50+24,0+5,0+27,50)*1,50	m2	142,500
		str.prawa 0+121,60 do 0+275,65 (8,0+20,0+13,50+11,0+12,50+27,50+19,0+12,50+11,0)*1,50	m2	202,500
		ul. Żeromskiego 0+000 do 0+120,40 120,40*5,0+3,50+2,50+(2,50*7,0)	m2	625,500
		łącznik pomiędzy ul. Małej Kolejki a 3-go Maja 0+000 do 0+085 85,0*5,0+(7,50*3,20)/2+20,50+4,56	m2	462,060
		ul. Małej Kolejki		
		jezdnia 0+000 do 0+152 152,0*5,50+7,75+3,44	m2	847,190
		0+152 do 0+357,20 205,20*6,0+7,75+3,44	m2	1.242,390
		0+357,20 do 0+456,40 99,20*6+7,75*2+7,75*2	m2	626,200
		ul. Małej Kolejki chodnik		
		str. prawa 0+000 do 0+152 (15,0+7,0+15,0+10,0+2,5+27,0+40,0)*1,50+12,50*1,5	m2	193,500
		0+308,20 do 0+357,20 (10,0+23,50+7,0)*1,50	m2	60,750
		0+357,20 do 0+456,40 (7,50+25,0+30,0+5,0+12,50+9,50)*1,50	m2	134,250
		strona lewa 0+152 do 0+357,20 (9,0*4,0)+(37,50+40,0+13,0+13,0+11,0+10,0+35,0)*1,50	m2	275,250
		0+357,20 do 0+456,40 (15,0+35,0+10,0+17,50+9,50)*1,50	m2	130,500
		ul. Środkowa chodnik		
		0+000 do 0+139,65 ((9,50+23,09+15,0+19,50+15,0+20,0+9,50)-15,0)*1,50	m2	144,885
		0+139,65 do 0+216,60 (6,0+27,50+27,50)*1,50	m2	91,500
		strona lewa 0+000 do przejścia 9,50*1,50	m2	14,250
		0+139,65 do 0+216,60 (7,0+10,0+20,0+25,0)*1,50	m2	93,000
		ul. Środkowa		
		jezdnia 0+000 do 0+216,60 - skrzyżowanie ul. Małej Kolejki 210,60*6,0+9,76*6	m2	1.322,160
		ul.Kasprowicza		
		jezdnia 0+000 do 0+206,35 6,0*206,35	m2	1.238,100
		0+206,35 do 0+236,15 29,80*4,0	m2	119,20

ulice "w kwartale Długa,Sarnia,Kilińskiego, Kasprowicza i Osiedlowa" -remont nawierzchni wraz z budowa wpustów kanalizacji deszczowej z przykanalikami do studni rewizyjnych kolektora deszczowego

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		parking 0+000 do 0+037,5 33,60*5,0	m2	168,000
		ul.Kasprowicza - chodnik		
		str. lewa (5,0*2)+(33,60*2)+(12,50*2,0)	m2	102,200
		str. prawa 0+037,50 do pktu B (0+146,85) 109,35*1,50	m2	164,025
		0+149,35 do pktu C (0+294,15) 144,80*1,50	m2	217,200
		0+299,15 do 0+450 149,85*1,50	m2	224,775
		0+450 do pktu E(0+519,65) 69,0*1,50	m2	103,500
		strona lewa 0+510,65 do 0+817,80 (90,50+10,0+30,0+13,0+7,0+27,50+10,0+12,50+13,0+13,50+31,50)*1,50	m2	387,750
		furtki 0+628;0+642,10;0+662,70;0+693,50;0+700,30;0+722,10;+0+766,40;+0+789,10	m2	41,000
		(8,0+7,50+7,0+4,50+3,50+3,50+3,50+3,50)*1,0		
		str. prawa (15,0+9,50)*2,0	m2	49,000
		ul.Osiedlowa		
		jezdnia 0+000 do 0+277,90 277,90*5,0+7,75*3,0+10,0*6,0	m2	1.472,750
		ul. Osiedlowa		
		chodnik str. lewa 0+000 do 0+200 (12,0+55,0+9,50+5,0+2,50+5,0+22,50+18,0+17,0+15,0+10,0)*1,50	m2	257,250
		wjazdy wg tabeli		
		ul. Mariana Buczka 164,70	m2	164,700
		ul. Królowej Jadwigi 182,85	m2	182,850
		ul. 3-go Maja 170,80	m2	170,800
		ul.Małej Kolejki 308,95	m2	308,950
		ul. Środkowa 125,85	m2	125,850
		ul. Kasprowicza 674,20	m2	674,200
		ul. Osiedlowa 74,20	m2	74,200
		Łącznik pomiędzy ul. 3-go maja i Małej Kolejki 2,50	m2	2,500
		razem	m2	21.995,927
26	D-04.02.01	Warstwa odcinająco odsączająca zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15cm pod jezdnie, parking, chodniki i wjazdy		
		ul. Mariana Buczka		
		jezdnia 0+000 do 0+269,30 269,30*5,0+(1,93*2)	m2	1.350,360
		poszerzenie na łuku (sk.z ul. Królowej Jadwigi) (9,50*3,0)/2	m2	14,250
		parking str. lewa 18,0*5,0	m2	90,000
		chodniki		
		strona prawa 0+000 do 0+269,30		
		(17,0+10,0+12,50+11,0+11,50+10,0+10,0+22,50+32,0+9,50+12,50+12,0+9,0+38,50)*1,50	m2	327,000
		strona lewa 0+000 do 0+269,30		
		(16,50+21,50+9,0+11,0+10,0+12,0+10,0+3,50+22,50+12,50+8,50+22,50+9,0+37,50)*1,50	m2	309,000
		ul. Królowej Jadwigi		
		jezdnia 0+000 do 0+180,40 (180,40*5,0)+7,75+2,0	m2	911,750
		0+180,40 do 226,40 (46,0*(5,0+5,0+10,0)/3)	m2	306,667
		0+226,40 do 0+361,20 134,80*5,0	m2	674,000
		chodnik		
		strona lewa (22,0+12,0+12,0+14,0+20,0+5,0+10,0+6,0+5,50+5,0)*1,50+(23,50*1,50)	m2	202,500
		strona prawa (16,0+23,50+8,50+25,0+10,0+10,50+16,0+10,0+13,0+10,0+15,0+32,50+11,0+20,0+7,0)*1,50	m2	342,000
		(15,0+35,0+9,50+7,50)*1,50	m2	100,500
		parkingi		
		parking strona lewa 12,50*4,50	m2	56,250
		parking str. lewa 12,50*5,0	m2	62,500
		parking strona lewa 26,10*4,50	m2	117,450
		ul. 3-go Maja		
		jezdnia 0+000 do 0+121,60 121,60*5,0+3,44+7,75	m2	619,190
		0+121,60 do 0+275,60 154,05*0,50+3,40+7,75+7,75	m2	95,925
		ul. 3-go Maja chodnik		
		str.lewa 0+000 do 0+121,60 (15,50+13,0+5,50+4,50+24,0+5,0+27,50)*1,50	m2	142,500
		str.prawa 0+121,60 do 0+275,65 (8,0+20,0+13,50+11,0+12,50+27,50+19,0+12,50+11,0)*1,50	m2	202,500
		ul. Żeromskiego jezdnia 0+000 do 0+120,40 120,40*5,0+3,50+2,50+(2,50*7,0)	m2	625,500
		łącznik pomiędzy ul. Małej Kolejki a 3-go Maja jezdnia 0+000 do 0+085	m2	462,060
		85,0*5,0+(7,50*3,20)/2+20,50+4,56		
		ul. Małej Kolejki		
		jezdnia 0+000 do 0+152 152,0*5,50+7,75+3,44	m2	847,190
		0+152 do 0+357,20 205,20*6,0+7,75+3,44	m2	1.242,390
		0+357,20 do 0+456,40 99,20*6+7,75*2+7,75*2	m2	626,200
		ul. Małej Kolejki chodnik		
		str. prawa 0+000 do 0+152 (15,0+7,0+15,0+10,0+2,5+27,0+40,0)*1,50+12,50*1,5	m2	193,500
		0+308,20 do 0+357,20 (10,0+23,50+7,0)*1,50	m2	60,750
		0+357,20 do 0+456,40 (7,50+25,0+30,0+5,0+12,50+9,50)*1,50	m2	134,250
		strona lewa 0+152 do 0+357,20 (9,0*4,0)+(37,50+40,0+13,0+13,0+11,0+10,0+35,0)*1,50	m2	275,250

ulice "w kwartale Długa,Sarnia,Kilińskiego, Kasprowicza i Osiedlowa" -remont nawierzchni wraz z budowa wpustów kanalizacji deszczowej z przykanalikami do studni rewizyjnych kolektora deszczowego

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		0+357,20 do 0+456,40 (15,0+35,0+10,0+17,50+9,50)*1,50	m2	130,500
		ul. Środkowa chodnik		
		0+000 do 0+139,65 ((9,50+23,09+15,0+19,50+15,0+20,0+9,50)-15,0)*1,50	m2	144,885
		0+139,65 do 0+216,60 (6,0+27,50+27,50)*1,50	m2	91,500
		strona lewa 0+000 do przejścia 9,50*1,50	m2	14,250
		0+139,65 do 0+216,60 (7,0+10,0+20,0+25,0)*1,50	m2	93,000
		ul. Środkowa		
		jezdnia 0+000 do 0+216,60 - skrzyżowanie ul. Małej Kolejki 210,60*6,0+9,76*6	m2	1.322,160
		ul.Kasprowicza - chodnik		
		str. lewa (5,0*2)+(33,60*2)+(12,50*2,0)	m2	102,200
		str. prawa 0+037,50 do pktu B (0+146,85) 109,35*1,50	m2	164,025
		0+149,35 do pktu C (0+294,15) 144,80*1,50	m2	217,200
		0+299,15 do 0+450 149,85*1,50	m2	224,775
		0+450 do pktu E(0+519,65) 69,0*1,50	m2	103,500
		strona lewa 0+510,65 do 0+817,80 (90,50+10,0+30,0+13,0+7,0+27,50+10,0+12,50+13,0+13,50+31,50)*1,50	m2	387,750
		furtki 0+628;0+642,10;0+662,70;0+693,50;0+700,30;0+722,10;+0+766,40;+0+789,10	m2	41,000
		(8,0+7,50+7,0+4,50+3,50+3,50+3,50+3,50)*1,0		
		str. prawa (15,0+9,50)*2,0	m2	49,000
		ul.Kasprowicza - jezdnia		
		jezdnia 0+000 do 0+206,35 6,0*206,35	m2	1.238,100
		0+206,35 do 0+236,15 29,80*4,0	m2	119,200
		0+236,15 do 0+817,80 581,65*6,0	m2	3.489,900
		wjazd w km 0+146,85 4,0*(4,0+6,0)/2+(10,0+20,0)/2*3,30	m2	69,500
		parking 0+000 do 0+037,5 33,60*5,0	m2	168,000
		ul.Osiedlowa		
		jezdnia 0+000 do 0+277,90 277,90*5,0+7,75*3,0+10,0*6,0	m2	1.472,750
		ul. Osiedlowa		
		chodnik str. lewa 0+000 do 0+200 (12,0+55,0+9,50+5,0+2,50+5,0+22,50+18,0+17,0+15,0+10,0)*1,50	m2	257,250
		wjazdu wg tabeli		
		ul. Mariana Buczka 164,70	m2	164,700
		ul. Królowej Jadwigi 182,85	m2	182,850
		ul. 3-go Maja 170,80	m2	170,800
		ul.Małej Kolejki 308,95	m2	308,950
		ul. Środkowa 125,85	m2	125,850
		ul. Kasprowicza 674,20	m2	674,200
		ul. Osiedlowa 74,20	m2	74,200
		Łącznik pomiędzy ul. 3-go maja i Małej Kolejki 2,50	m2	2,500
		razem	m2	21.995,927
27	D-04.06.01	Wykonanie i pielęgnacja podbudowy z chudego betonu , grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm- pod jezdnie i parking		
		ul. Mariana Buczka		
		jezdnia 0+000 do 0+269,30 269,30*5,0+(1,93*2)	m2	1.350,360
		poszerzenie na łuku (sk.z ul. Królowej Jadwigi) (9,50*3,0)/2	m2	14,250
		parkig str. lewa 18,0*5,0	m2	90,000
		ul. Królowej Jadwigi		
		jezdnia 0+000 do 0+180,40 (180,40*5,0)+7,75+2,0	m2	911,750
		0+180,40 do 226,40 (46,0*(5,0+5,0+10,0)/3)	m2	306,667
		0+226,40 do 0+361,20 134,80*5,0	m2	674,000
		parkingi		
		parking strona lewa 12,50*4,50	m2	56,250
		parking str. lewa 12,50*5,0	m2	62,500
		parking strona lewa 26,10*4,50	m2	117,450
		ul. 3-go Maja		
		jezdnia 0+000 do 0+121,60 121,60*5,0+3,44+7,75	m2	619,190
		0+121,60 do 0+275,60 154,05*0,50+3,40+7,75+7,75	m2	95,925
		ul. Zeromskiego jezdnia 0+000 do 0+120,40 120,40*5,0+3,50+2,50+(2,50*7,0)	m2	625,500
		łącznik pomiędzy ul. Małej Kolejki a 3-go Maja jezdnia 0+000 do 0+085	m2	462,060
		85,0*5,0+(7,50*3,20)/2+20,50+4,56		
		ul. Małej Kolejki		
		jezdnia 0+000 do 0+152 152,0*5,50+7,75+3,44	m2	847,190
		0+152 do 0+357,20 205,20*6,0+7,75+3,44	m2	1.242,390
		0+357,20 do 0+456,40 99,20*6+7,75*2+7,75*2	m2	626,200
		ul. Środkowa		
		jezdnia 0+000 do 0+216,60 - skrzyżowanie ul. Małej Kolejki 210,60*6,0+9,76*6	m2	1.322,160
		ul.Kasprowicza - jezdnia		



ulice "w kwartale Długa,Sarnia,Kilińskiego, Kasprowicza i Osiedlowa" -remont nawierzchni wraz z budowa wpustów kanalizacji deszczowej z przykanalikami do studni rewizyjnych kolektora deszczowego

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		jezdnia 0+059,40 do 0+206,35 6,0*146,95	m2	881,700
		0+206,35 do 0+236,15 29,80*4,0	m2	119,200
		0+236,15 do 0+817,80 581,65*6,0	m2	3.489,900
		wjazd w km 0+146,85 4,0*(4,0+6,0)/2+(10,0+20,0)/2*3,30	m2	69,500
		ul.Osiedlowa		
		jezdnia 0+000 do 0+277,90 277,90*5,0+7,75*3,0+10,0*6,0	m2	1.472,750
		razem	m2	15.456,892
28	D-04.06.01	Wykonanie i pielęgnacja podbudowy z chudego betonu , grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm- na wjazdach		
		wjazdy wg tabeli		
		ul. Mariana Buczka 164,70	m2	164,700
		ul. Królowej Jadwigi 182,85	m2	182,850
		ul. 3-go Maja 170,80	m2	170,800
		ul.Małej Kolejki 308,95	m2	308,950
		ul. Środkowa 125,85	m2	125,850
		ul. Kasprowicza 674,20	m2	674,200
		ul. Osiedlowa 74,20	m2	74,200
		Łącznik pomiędzy ul. 3-go maja i Małej Kolejki 2,50	m2	2,500
		razem	m2	1.704,050
		<b>III. NAWIERZCHNIA</b>		
29	D-05.03.23	Nawierzchnie jezdni z kostki betonowej POLBRUK grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem , kostka prostokątna koloru szarego, z pasami przy krawężniku z kostki granatowej . Szerokość pasów 20 cm.		
		ul. Mariana Buczka		
		jezdnia 0+000 do 0+269,30 269,30*5,0+(1,93*2)	m2	1.350,360
		poszerzenie na łuku (sk.z ul. Królowej Jadwigi) (9,50*3,0)/2	m2	14,250
		ul. Królowej Jadwigi		
		jezdnia 0+000 do 0+180,40 (180,40*5,0)+7,75+2,0	m2	911,750
		0+180,40 do 226,40 (46,0*(5,0+5,0+10,0)/3)	m2	306,667
		0+226,40 do 0+361,20 134,80*5,0	m2	674,000
		ul. 3-go Maja		
		jezdnia 0+000 do 0+121,60 121,60*5,0+3,44+7,75	m2	619,190
		0+121,60 do 0+275,60 154,05*0,50+3,40+7,75+7,75	m2	95,925
		ul. Żeromskiego jezdnia 0+000 do 0+120,40 120,40*5,0+3,50+2,50+(2,50*7,0)	m2	625,500
		łącznik pomiędzy ul. Małej Kolejki a 3-go Maja		
		łącznik pomiędzy ul. Małej Kolejki a 3-go Maja jezdnia 85,0*5,0+(7,50*3,20)/2+20,50+4,56	m2	462,060
		ul. Małej Kolejki		
		jezdnia 0+000 do 0+152 152,0*5,50+7,75+3,44	m2	847,190
		0+152 do 0+357,20 205,20*6,0+7,75+3,44	m2	1.242,390
		0+357,20 do 0+456,40 99,20*6+7,75*2+7,75*2	m2	626,200
		ul. Środkowa		
		jezdnia 0+000 do 0+216,60 - skrzyżowanie ul. Małej Kolejki 210,60*6,0+9,76*6	m2	1.322,160
		ul.Kasprowicza - jezdnia		
		jezdnia 0+059,40 do 0+206,35 6,0*146,95	m2	881,700
		0+206,35 do 0+236,15 29,80*4,0	m2	119,200
		0+236,15 do 0+817,80 581,65*6,0	m2	3.489,900
		wjazd w km 0+146,85 4,0*(4,0+6,0)/2+(10,0+20,0)/2*3,30	m2	69,500
		ul.Osiedlowa		
		jezdnia 0+000 do 0+277,90 277,90*5,0+7,75*3,0+10,0*6,0	m2	1.472,750
		razem	m2	15.130,692
30	D-05.03.23a	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm układanej w trzech rzędach na ławie betonowej B-15		
		ul. Kilińskiego		
		0+153,30 do 0+200 46,70	m	46,700
		sk z ul. Długą 5,0	m	5,000
		sk z ul. 3-go Maja 4,70	m	4,700
		ul.Królowej Jadwigi		
		0+000 do 0+134,45 obustronny 135,0*2	m	270,000
		ul. 3-go Maja		
		0+150 do 0+170 20,0*2	m	40,000
		ul. Małej Kolejki		
		0+365 do 0+420 55,0*2	m	110,000
		łącznik pomiędzy ul. 3-go Maja a ul. Małej Kolejki		
		0+036,20 do 0+147,80 str. lewa 33,0	m	33,000
		str. prawa 0+036,20 do 0+087,50 51,30	m	51,300
		razem	m	560,700

ulice "w kwartale Długa,Sarnia,Kilińskiego, Kasprowicza i Osiedlowa" -remont nawierzchni wraz z budowa wpustów kanalizacji deszczowej z przykanalikami do studni rewizyjnych kolektora deszczowego

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
31	D-05.03.23	Parking z kostki betonowej POLBRUK grubości 80mm na podsypce piaskowej grubości 50mm z zalaniem spoin piaskiem , z pasami koloru granatowego		
		ul. Mariana Buczka		
		parking str. lewa 18,0*5,0	m2	90,000
		ul. Królowej Jadwigi		
		parkingi		
		parking strona lewa 12,50*4,50	m2	56,250
		parking str. lewa 12,50*5,0	m2	62,500
		parking strona lewa 26,10*4,50	m2	117,450
		razem	m2	326,200
32	D-05.03.23	Wjazdy do bram z kostki betonowej POLBRUK grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem- kolor kostki szary		
		wjazdy wg tabeli		
		ul. Mariana Buczka 164,70	m2	164,700
		ul. Królowej Jadwigi 182,85	m2	182,850
		ul. 3-go Maja 170,80	m2	170,800
		ul.Małej Kolejki 308,95	m2	308,950
		ul. Środkowa 125,85	m2	125,850
		ul. Kasprowicza 674,20	m2	674,200
		ul. Osiedlowa 74,20	m2	74,200
		Łącznik pomiędzy ul. 3-go maja i Małej Kolejki 2,50	m2	2,500
		razem	m2	1.704,050
33	D-05.03.23a	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem. Kostka trójbarwna np. NOSTALIT o wymiarze kostek 6x12;9x12;12x12		
		ul. Mariana Buczka		
		chodniki		
		strona prawa 0+000 do 0+269,30	m2	327,000
		(17,0+10,0+12,50+11,0+11,50+10,0+10,0+22,50+32,0+9,50+12,50+12,0+9,0+38,50)*1,50		
		strona lewa 0+000 do 0+269,30	m2	309,000
		(16,50+21,50+9,0+11,0+10,0+12,0+10,0+3,50+22,50+12,50+8,50+22,50+9,0+37,50)*1,50		
		ul. Królowej Jadwigi		
		chodnik		
		strona lewa (22,0+12,0+12,0+14,0+20,0+5,0+10,0+6,0+5,50+5,0)*1,50+(23,50*1,50)	m2	202,500
		strona prawa (16,0+23,50+8,50+25,0+10,0+10,50+16,0+10,0+13,0+10,0+15,0+32,50+11,0+20,0+7,0)*1,50	m2	342,000
		(15,0+35,0+9,50+7,50)*1,50	m2	100,500
		ul. 3-go Maja chodnik		
		str.lewa 0+000 do 0+121,60 (15,50+13,0+5,50+4,50+24,0+5,0+27,50)*1,50	m2	142,500
		str.prawa 0+121,60 do 0+275,65 (8,0+20,0+13,50+11,0+12,50+27,50+19,0+12,50+11,0)*1,50	m2	202,500
		łącznik pomiędzy ul. Małej Kolejki a 3-go Maja (17,25+57,50)*1,50+(1,50+4,0)/2*12,50	m2	146,500
		ul. Małej Kolejki chodnik		
		str. prawa 0+000 do 0+152 (15,0+7,0+15,0+10,0+2,5+27,0+40,0)*1,50+12,50*1,5	m2	193,500
		0+308,20 do 0+357,20 (10,0+23,50+7,0)*1,50	m2	60,750
		0+357,20 do 0+456,40 (7,50+25,0+30,0+5,0+12,50+9,50)*1,50	m2	134,250
		strona lewa 0+152 do 0+357,20 (9,0*4,0)+(37,50+40,0+13,0+13,0+11,0+10,0+35,0)*1,50	m2	275,250
		0+357,20 do 0+456,40 (15,0+35,0+10,0+17,50+9,50)*1,50	m2	130,500
		ul. Środkowa chodnik		
		0+000 do 0+139,65 ((9,50+23,09+15,0+19,50+15,0+20,0+9,50)-15,0)*1,50	m2	144,885
		0+139,65 do 0+216,60 (6,0+27,50+27,50)*1,50	m2	91,500
		strona lewa 0+000 do przejścia 9,50*1,50	m2	14,250
		0+139,65 do 0+216,60 (7,0+10,0+20,0+25,0)*1,50	m2	93,000
		ul.Kasprowicza - chodnik		
		str. lewa (5,0*2)+(33,60*2)+(12,50*2,0)	m2	102,200
		str. prawa 0+037,50 do pktu B (0+146,85) 109,35*1,50	m2	164,025
		0+149,35 do pktu C (0+294,15) 144,80*1,50	m2	217,200
		0+299,15 do 0+450 149,85*1,50	m2	224,775
		0+450 do pktu E(0+519,65) 69,0*1,50	m2	103,500
		strona lewa 0+510,65 do 0+817,80 (90,50+10,0+30,0+13,0+7,0+27,50+10,0+12,50+13,0+13,50+31,50)*1,50	m2	387,750
		furtki 0+628;0+642,10;0+662,70;0+693,50;0+700,30;0+722,10;+0+766,40;+0+789,10	m2	41,000
		(8,0+7,50+7,0+4,50+3,50+3,50+3,50+3,50)*1,0		
		str. prawa (15,0+9,50)*2,0	m2	49,000
		ul. Osiedlowa		
		chodnik str. lewa 0+000 do 0+200 (12,0+55,0+9,50+5,0+2,50+5,0+22,50+18,0+17,0+15,0+10,0)*1,50	m2	257,250
		chodnik		
		str. lewa od km 0+000 do km 0+059,40 -((5,0*2)+(33,60*2)+(12,50*2,0)+31,4)	m2	-133,600
		str. prawa 0+037,50 do 0+059,4 -(21,9*1,50)	m2	-32,850
		razem	m2	4.290,635

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		<b>IV. KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA</b>		
34	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu B15, na podsypce cementowo-piaskowej		
		ul. Mariana Buczka		
		str. prawa 0+000 do 0+269,30 (4,70+19,50+14,50+11,25+14,75+10,50+13,50+20,50)+(18+7,0+9,0+10,5+10,50+7,50+10,0+17,50+9,50)	m	208,700
		str.lewa 0+000 do 0+269,30 (4,70+15,0+20,0+7,50+9,50+8,50+9,50+8,0+4,70)+(4,70+5,0+17,50+5,0)+(12,50+7,50+21,0+8,0+38,0)	m	206,600
		ul. Królowej Jadwigi		
		strona prawa (4,50+15,0+22,50+7,50+22,50+6,30)+(3,15+7,50+10,0+15,0+10,0+11,0+10,0+45,03+9,0+18,0+9,50)+(9,50+10+32,0+9,50)	m	287,480
		strona lewa (9,50+12,50+4,50+4,50+22,0+10,0+11,0+12,50+15,0+9,50)+(9,50+7,50+4,50+8,50+4,0+4,50+12,50+4,50+15,8,20+4,50+4,50+23,50)	m	357,200
		ul.3-go Maja		
		str. lewa 0+000 do 0+121,60    6,28+12,0+11,50+3,50+3,50+22,0+3,0+24,50+7,50	m	93,780
		0+121,60 do 0+275,65    21,50+7,0+12,0+5,0+12,0+14,50+4,0+3,0+21,0+7,50	m	107,500
		str. prawa 0+000 do 0+121,60    7,50+22,0+85,0+4,70	m	119,200
		0+121,60 do 0+275,65    20,0+11,50+9,50+9,50+10,50+10,50+26,50+13,0+9,50	m	120,500
		łącznik pomiędzy ul. Małej Kolejki a 3-go Maja		
		str. prawa    6,30+17,27+60,0+31,40	m	114,970
		str. lewa    9,50+60,0+9,50	m	79,000
		ul.Małej Kolejki		
		str.prawa 0+000 do 0+152    14+7,0+15,0+10,0+27,0+40,0+9,42	m	122,420
		str. lewa    152,0	m	152,000
		str. prawa 0+152 do 0+456,40    304,40+9,42+9,42+9,42	m	332,660
		str. lewa    0+152 do 0+357,20    42,50+9,42+9,42+40,0+12,50+12,50+10,0+8,0+35,0+6,30	m	185,640
		str. lewa 0+357,20 do 0+456,40    9,42+15,0+34,0+9,50+15,0+9,42	m	92,340
		ul. Środkowa		
		str. prawa 0+000 do 0+139,65    9,50+23,0+45,0+15,0+19,50+15,0+20,0+15,0+9,50	m	171,500
		0+139,65 do 0+216,60    9,50+27,50+27,50+5,0	m	69,500
		str.lewa 0+000 do 0+139,65    9,50+10,0+40,0+58,50+9,50	m	127,500
		0+139,65 do 0+216,60    9,50+10,50+20,0+24,0	m	64,000
		ul. Kasprowicza		
		str. lewa    2,0+5,0+33,60+5,0+10,0+12,0+12,5+4,0+80,0+6,28+4,0+6,28+20,0-(117,4+62,0)	m	21,260
		str. prawa    4,71+10,0+4,71+2,0+5,0	m	26,420
		0+037,50 do p-ktu "B"    15,70+15,75+27,0+45,0+18,85	m	122,300
		od pktu "B" do pktu "C"    4,71+11,50+25,50+25,0+25,0+33,50+4,71	m	129,920
		od pktu "C" do "D"    9,42+13,0+38,50+12,0+9,0+11,50+8,0+10,0+9,42	m	120,840
		od pktu "D" do "E"    6,28+11,50+37,0+6,28	m	61,060
		str. prawa R-6    9,42	m	9,420
str. lewa 0+522 do 0+530    8,45	m	8,450		
str. praw 0+817 do 0+847    13,0+9,42	m	22,420		
str. lewa 0+817 do ul. Osiedlowej    4,0+9,42	m	13,420		
ul. Osiedlowa				
0+000 do 0+277,90    (9,50+2,50+55,0+20,0+4,0+20,0+17,0+15,0+13,50+8,0)	m	164,500		
	razem	m	3.712,500	
35	D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowy o wymiarach 15x22cm, z wykonaniem ławy betonowej z oporem B-15, na podsypce cementowo-piaskowej- na wjazdach i parkingu		
		ul. Mariana Buczka		
		parking    20,0	m	20,000
		ul. Królowej Jadwigi		
		parkingi    15,0+15,0+28,0	m	58,000
		łącznik pomiędzy ul. Małej Kolejki a 3-go Maja 0+000 do 0+085    7	m	7,000
		ul. Kasprowicza parking    33,60	m	33,600
		wjazdy wg tabeli		
		ul.Mariana Buczka    133,50	m	133,500
		ul.Królowej Jadwigi    126,70	m	126,700
		ul.3-go Maja    170,80	m	170,800
		ul.Małej Kolejki    144,50	m	144,500
		ul. Środkowa    70,0	m	70,000
		ul. Kasprowicza    164,9	m	164,900
		ul.Osiedlowa    40,25	m	40,250
Łącznik pomiędzy ul. 3-go Maja i Małej Kolejki    6,0	m	6,000		
	razem	m	975,250	

ulice "w kwartale Długa,Sarnia,Kilińskiego, Kasprowicza i Osiedlowa" -remont nawierzchni wraz z budowa wpustów kanalizacji deszczowej z przykanalikami do studni rewizyjnych kolektora deszczowego

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
36	D-08.01.01	(Opornik) Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22cm, z wykonaniem ławy betonowej B-15 zwykłej , na podsypce cementowo-piaskowej ul. Kasprowicza 0+0530,60 do 0+817 287,20*2+25,0 ul. Osiedlowa 0+000 do 0+277,90 78,85+9,50+9,50+9,50+6,0+175,0+9,50+6,0		
			m	599,400
			m	303,850
		razem	m	903,250
37	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem ul. Żeromskiego 120,40*2+2,50+7,0 wjazdy wg tabeli ul.Mariana Buczka 161,90 ul.Królowej Jadwigi 186,70 ul.3-go Maja 168,10 ul.Małej Kolejki 220,85 ul. Środkowa 113,80 ul. Kasprowicza 548,25 ul.Osiedlowa 60,95 Łącznik pomiędzy ul. 3-go Maja i Małej Kolejki 6,0	m	250,300
			m	161,900
			m	186,700
			m	168,100
			m	220,850
			m	113,800
			m	548,250
			m	60,950
			m	6,000
		razem	m	1.716,850
38	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem ul. Mariana Buczka str. prawa 0+000 do 0+269,30 (17,0+11,0+12,25+11,50+11,50+10,0+10,0+22,0+19,50)+(7,75+10,0+12,25+11,25+9,0+12,0+21,50) str. lewa 0+000 do 0+269,30 (16,50+21,50+10,0+11,50+10,0+11,50+10,50+4,50)+(23,50+4,50+12,50+9,50+22,50+10,0+37,50) obrzeża na wjazdach ul. Królowej Jadwigi strona prawa (16,50+23,50+9,0+25,0+10,0+10,0+17,0+10,0+11,0+10,0+45,0+10,50+18,0)+(2*7,50)+(15,0+35,0+9,50) strona lewa (17,50+4,50+20,0+11,0+12,0+13,50+20,0)+(9,50+9,50+6,0+10,0+5,0)+(23,50+1,5+1,50) ul. 3-go Maja str. lewa 0+000 do 0+126 6,28+13,50+12,75+5,25+5,0+23,50+5,0+27,80 str. lewa 0+121,60 do 0+275,65 (1,5+22,25+8,0+13,25+7,0+13,25+15,50+5,75)+(7,0+22,0+4,71) str. prawa 0+121,60 do 0+275,65 (7,50+19,25+13,50+10,50+10,0+12,50+12,0+28,0+16,0+4,70) łącznik pomiędzy ul. Małej Kolejki a 3-go Maja str. lewa 9,50+60,0+6,25*2 ul. Małej Kolejki str. prawa 0+000 do 0+152 15,0+7,50+15,0+10,0+2,5+27,50+40,0+10,0 str. prawa 0+308,20 do 0+357,20 10,0+22,50+7,0*2 str. prawa 0+357,20 do 0+456,40 2*7+25,0+28,50+5,0+12,0+9,50 str. lewa 0+152 do 0+357,20 7,50+37,50+40,0+12,50+13,0+11,0+10,0+35,0 0+357,20 do 0+456,40 9,50+12,0+35,0+10,0+15,0+9,50 ul. Środkowa str.prawa 0+000 do 0+139,65 9,50+20,50+4,50+15,0+19,50+13,0+14,0+22,0 0+139,65 do 0+216,60 2*7,0+27,50+27,50 str. lewa 0+000 do przejścia 9,50+1,50 str. lewa 0+127,10 do 0+139,65 1,50+10,0 0+139,65 do 0+216,60 2*7,0+10,0+21,0+25,0 ul. Kasprowicza str. lewa 5,0+2,0+33,60+6,0+5,0+1,57+1,50+2,0+4,0+2,0+12,56 0+000 do "B" str. prawa 15,70+2,0+18,50+27,0+40,50-83,5 od "B" do "C" 12,5+27,50+26,0+27,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+34,50 od "C" do "D" 13,0+1,0+40,0+11,0+1,0+1,0+10,0+12,50+1,0+10,0+12,0+3,0 od "D" do "E" 6,28+15,0+37,50+6,28 str. lewa od "E" 2,0*4+(87,0+9,50+30,0+13,0+7,50+27,50+11,0+12,50+13,50+12,50+32,50+1,6+4,0+4,0)*2 furtki (8,0+7,50+7,0+4,0+3,50+3,50+3,0+3,0)*2 obrzeża 11,0*2+51,0+12,50+5,0+21,0+17,50+16,50+15,0+10,0	m	208,500
			m	216,000
			m	290,000
			m	165,000
			m	99,080
			m	120,210
			m	133,950
			m	82,000
			m	127,500
			m	46,500
			m	94,000
			m	166,500
			m	91,000
			m	118,000
			m	69,000
			m	11,000
			m	11,500
			m	70,000
			m	75,230
			m	20,200
			m	133,500
			m	115,500
			m	65,060
			m	540,200
			m	79,000
			m	170,500
		razem	m	3.318,930
		<b>V. ODWODNIENIE- wpusty i przykanaliki</b>		
39	D-02.01.01	Wykopy jamiste wykonane na odkład koparką o poj. łyżki 0,15-0,25 m3 grunt kat. III z wywozem części urobku	m3	223,746
40	D-03.02.01	Podłoża i obsypki z kruszyw mineralnych dowiezionych - przykanaliki ul. Małej Kolejki 91,60*0,40*0,30 ul. Środkowa 31,05*0,40*0,30 ul. Królowej Jadwigi 54,35*0,40*0,30 ul. 3-go Maja 49,90*0,40*0,30 Łącznik ul. 3-go Maja i ul. Małej Kolejki 13,35*0,40*0,30	m3	10,992
			m3	3,726
			m3	6,522
			m3	5,988
			m3	1,602

ulice "w kwartale Długa,Sarnia,Kilińskiego, Kasprowicza i Osiedlowa" -remont nawierzchni wraz z budowa wpustów kanalizacji deszczowej z przykanalikami do studni rewizyjnych kolektora deszczowego

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		ul. Kasprowicza 91,65*0,40*0,30	m3	10,998
		ul. Mariana Buczka 47,95*0,40*0,30	m3	5,754
		razem	m3	45,582
41	D-03.02.01	Przykanaliki z rur PCW kielichowych o średnicy nominalnej 200mm		
		ul. Małej Kolejki 91,60	m	91,600
		ul. Środkowa 31,05	m	31,050
		ul. Królowej Jadwigi 54,35	m	54,350
		ul. 3-go Maja 49,90	m	49,900
		Łącznik ul. 3-go Maja i ul. Małej Kolejki 13,35	m	13,350
		ul. Kasprowicza 91,65	m	91,650
		ul. Mariana Buczka 47,95	m	47,950
		razem	m	379,850
42	D-02.01.01	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijkami		
		ul. Mariana Buczka- pod wpusty 11*(1,0*1,0*1,0)-0,785*11	m3	2,365
		przykanaliki- wg tabeli 47,95*(0,40*0,5)	m3	9,590
		ul. Królowej Jadwigi - pod wpusty 15*(1,0*1,0*1,0)-0,785*15	m3	3,225
		przykanaliki wg tabeli 54,35*(0,40*0,50)	m3	10,870
		ul. Małej Kolejki - pod wpusty 20*(1,0*1,0*1,0)-0,785*20	m3	4,300
		przykanaliki wg tabeli 91,60*(0,40*0,50)	m3	18,320
		ul. Środkowa - pod wpusty 8*(1,0*1,0*1,0)-0,785*8	m3	1,720
		przykanaliki wg tabeli 31,05*(0,40*0,50)	m3	6,210
		ul. 3-go Maja - pod wpusty 10*(1,0*1,0*1,0)-0,785*10	m3	2,150
		przykanaliki 49,90*(0,40*0,50)	m3	9,980
		łącznik ul. 3-go Maja i Małej Kolejki -wpusty 5*(1,0*1,0*1,0)-0,785*5	m3	1,075
		przykanaliki 13,35*(0,40*0,50)	m3	2,670
		ul. Kasprowicza -wpusty 18*(1,0*1,0*1,0)-0,785*18	m3	3,870
		przykanaliki 91,65*(0,40*0,50)	m3	18,330
		razem	m3	94,675
43	D-03.02.01	Studzienka ściekowa uliczna p prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu		
		ul. Małej kolejki 20	szt	20,000
		ul. Środkowa 8	szt	8,000
		ul. Królowej Jadwigi 15	szt	15,000
		ul. 3-go Maja 10	szt	10,000
		Łącznik ul.3-go Maja i Małej Kolejki 5	szt	5,000
		ul. Kasprowicza 18	szt	18,000
		ul. Mariana Buczka 11	szt	11,000
		razem	szt	87,000
		<b>VI. OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME</b>		
44	D-07.02.01	Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych	szt	68,000
45	D-07.02.01	Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2	szt	86,000
46	D-07.01.01	Linie na przejściach dla pieszych malowane mechanicznie	m2	180,000
		<b>VII. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>		
47	D-06.03.01	Wykonanie pobocza z ziemi urodzajnej (humus) gr. 10 cm i obsianie trawą		
		ul. Mariana Buczka		
		str. lewa (3,50*5,0)+(100*0,40)	m2	57,500
		ul. Królowej Jadwigi		
		strona prawa 0+180,60 do 0+361,20 (45,0+11,0+15,0)*1,0+(7,50*1,0)*2+(15,0+35,0)*1,50	m2	161,000
		strona lewa 0+189,60 do 0+361,20 (171,60*1,50)	m2	257,400
		ul. 3-go Maja		
		str.lewa 0+000 do 0+121,60 (6,28+13,50+12,75+5,25+5,0+23,50+5,0+27,80)*0,80	m2	79,264
		str. prawa 0+000 do 0+121,60 (7,50+22,0+85,0+4,70)*1,0	m2	119,200
		łącznik pomiędzy ul. Małej Kolejki a 3-go Maja str. lewa (12,50*4,0)/2+(57,50+17,25)*(3,0+1,0)/2	m2	174,500
		str. prawa 85,0+(1,0+10*4)/2	m2	105,500
		ul. Środkowa		
		str. lewa 0+000 do 0+139,65 (9,50*0,50)+(10,0+40,0+58,50)*2,0	m2	221,750
		0+139,65 do 0+216,60 (7,0*1,0)+(7,0*1,0)+(10,50+20,0+24,0)*1,0	m2	68,500
		str. prawa (9,50+23,0+4,50+15,0+19,50+15,0+20,0+15,0+9,50)*1,0	m2	131,000
		ul.Kilińskiego		
		str. lewa 7,0*1,0+33,60*1,0+7,0*5,0	m2	75,600
		od 0+045,70 do 0+065,25 12,50*0,50	m2	6,250
		0+065,25 do "B" 79,60*1,0	m2	79,600

ulice "w kwartale Długa,Sarnia,Kilińskiego, Kasprowicza i Osiedlowa" -remont nawierzchni wraz z budowa wpustów kanalizacji deszczowej z przykanalikami do studni rewizyjnych kolektora deszczowego

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		od "B" do "E" 370,15*1,0	m2	370,150
		od "E" do 0+680 158,0*(2,50+1,0)	m2	553,000
		furtki (17,0*8,0)*0,50	m2	68,000
		0+680 do 0+847 (2,80+1,0)*167,0	m2	634,600
		str. prawa wyspa 43,50*1,0	m2	43,500
		od 0+037,50 do 0+451 413,50*0,50	m2	206,750
		0+451,0 do 0+847 396,0*1,50	m2	594,000
		ul. Osiedlowa		
		str. lewa (12,50*4,0)/2+(55,0*1,0)+(12,50+5,0+21,0+17,50+16,50+15,0+10,0)*1,0	m2	177,500
		str. prawa 277,90*1,0	m2	277,900
		razem	m2	4.462,464
48	D-03.02.01	Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych	szt	87,000
49	D-03.02.01	Regulacja pionowa włazów kanałowych ul.Małej Kolejki (istniejące) 7+12+4 ul. Osiedlowa 11	szt	23,000
		razem	szt	11,000
50	D-03.02.01	Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych ul. Mariana Buczka 6 ul. Królowej Jadwigi 15 ul.3-go Maja 6 ul. Żeromskiego 2 łącznik pomiędzy ul. Małej Kolejki a 3-go Maja 2 ul.Małej Kolejki 8 ul. Środkowa 6 ul.Kilińskiego 10 ul. Osiedlowa 8	szt	6,000
		razem	szt	15,000
51	D-01.03.04	Regulacja w pionie studzienek telefonicznych , wymiana ram i pokryw	szt	6,000
52	D-01.03.04	Wykonanie przepustu rurą dwudzielną, pod zjazdami , wykopem otwartym w gruncie kategorii III (osłona kabla teletechnicznego) ul. Kasprowicza 4*3,50 ul.M.Buczka 10*3,50 ul.Królowej Jadwigi 11*3,50 ul.Środkowa 7*3,50 ul.Małej Kolejki 7*3,50 ul.3-go Maja 4*3,50	m	2,000
		razem	m	8,000
53		Budowa ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych i cokole przy posesji nr 3 sk. ul. Królowej Jadwigi z ul. M.Buczka 8,50+6,50 ul. Małej Kolejki +144,20 (4,0+3,0+10,0+6,0*1,5+4,0*1,5)	m	14,000
		razem	m	35,000
54		Budowa bramy z siatki na ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych ul. Małej Kolejki do szkoły 4,0*1,6	m	38,500
		razem	m	24,500
55		Zamiana hydrantu pożarowe nadziemnego na podziemne o średnicy nominalnej 80-100mm na trójniku kołnierзовym łącznik pomiędzy ul. Małej Kolejki a 3-go Maja 1 ul. Kasprowicza sk z ul. Królowej Jadwigi 1	m	24,500
		razem	m	14,000
			szt	1,000
			szt	1,000
		razem	szt	2,000

ulice "w kwartale Długa,Sarnia,Kilińskiego, Kasprowicza i Osiedlowa" -remont nawierzchni wraz z budowa wpustów kanalizacji deszczowej z przykanalikami do studni rewizyjnych kolektora deszczowego

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
<b>I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>						
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną po wykonaniu robót drogowych	km	2,911		
2	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu gr. 20 cm z wywozem urobku na odl. do 6 km	m3	197,970		
3	D-01.02.01	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 26-35cm	szt	2,000		
4	D-01.02.01	Karczowanie pni o średnicy 66-75cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wigotności kategorii I-II	szt	4,000		
5	D-01.02.01	Wykopanie starszych krzewów w celu przesadzenia z wykonaniem zabiegów agrotechnicznych w gruntach kategorii II-III	szt	5,000		
6	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia gęstych powyżej 60% powierzchni	ha	0,100		
7	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej z wywozem gruzu	m2	1.233,513		
8	D-01.02.04	Rozbiórka (ogrodzenia) muru k/szkoły z demontażem bramy i wywozem gruzu na odl. do 6 km	m3	15,640		
9	D-01.02.04	Rozbiórka istniejącej nawierzchni z brukowca , kostki brukowej betonowej typu POLBRUK z wywozem materiału	m2	60,450		
10	D-01.02.04	Rozebranie istniejącego chodnika z płytek betonowych 35x35 z wywozem gruzu na odl. do 6 km	m2	1.305,250		
11	D-01.02.04	Rozebranie istniejącego chodnika z płytek betonowych 50x50 z wywozem gruzu na odl. do 6 km	m2	1.943,000		
12	D-01.02.04	Rozbiórka istniejących wpustów k.d z wywozem gruzu i rozbiórką przykanalików	szt	16,000		
13	D-01.02.04	Rozbiórka ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych	mb	15,000		
14	D-01.03.02	Przestawienie słupów podwójnych z zamiana na słup betonowy wirowy - skrzyżowanie z ul. Mariana Buczka ul. Królowej Jadwigi	szt	1,000		
15	D-01.02.04	Rozbiórka istniejącego krawężnika betonowego z wywozem gruzu na odl. do 6 km	mb	3.359,020		
16	D-01.02.04	Rozbiórka istniejącego obrzeża 6x20 z wywozem gruzu	mb	523,000		
17	D-01.02.04	Rozbiórka istniejących wjazdów z płyt betonowych gr 12 cm (trylinka, parkingowe)	m2	401,690		
18	D-01.02.04	Rozbiórka istniejących słupków i znaków drogowych z uprzątnięciem	szt	10,000		
19	D-01.03.02	Demontaż słupów bliźniaczych o długości żerdzi 10m	szt	2,000		
20	D-01.03.02	Montaż i stawianie słupów pojedynczych PL z żerdziami o długości 10m, z przełożeniem kabli	szt	2,000		
<b>II. PODBUDOWA</b>						
21	D-02.03.01	Nasypy z gruntu przepuszczalnego dowiezionego-wyrównanie podłoża po robotach kanalizacyjnych	m3	593,759		
22	D-04.01.01	Koryto wykonane na całej szerokości jezdni gł. do 40 cm pod jezdnie , parking z wywozem urobku do 6 km	m2	15.618,032		
23	D-04.01.01	Koryto wykonane na całej szerokości pod chodnik gł. do 10 cm wraz z wywozem urobku na odl. do 6 km	m2	5.104,835		
24	D-04.01.01	Koryto wykonane na wjazdach i parkingach z wywozem urobku na odl. do 6 km . Głębokość koryta do 30 cm	m2	2.030,250		
25	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni , parkingu, chodników, wjazdów w gruncie kategorii II-VI	m2	21.995,927		
26	D-04.02.01	Warstwa odcinająco odsączająca zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15cm pod jezdnie, parking, chodniki i wjazdy	m2	21.995,927		
27	D-04.06.01	Wykonanie i pielęgnacja podbudowy z chudego betonu , grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm- pod jezdnie i parking	m2	15.456,892		
28	D-04.06.01	Wykonanie i pielęgnacja podbudowy z chudego betonu , grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm- na wjazdach	m2	1.704,050		
<b>III. NAWIERZCHNIA</b>						
29	D-05.03.23	Nawierzchnie jezdni z kostki betonowej POLBRUK grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem , kostka prostokątna koloru szarego, z pasami przy krawężniku z kostki granatowej . Szerokość pasów 20 cm.	m2	15.130,692		
30	D-05.03.23a	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm układanej w trzech rzędach na ławie betonowej B-15	m	560,700		
31	D-05.03.23	Parking z kostki betonowej POLBRUK grubości 80mm na podsypce piaskowej grubości 50mm z zalaniem spoin piaskiem , z pasami koloru granatowego	m2	326,200		
32	D-05.03.23	Wjazdy do bram z kostki betonowej POLBRUK grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem- kolor kostki szary	m2	1.704,050		
33	D-05.03.23a	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem. Kostka trójbarwna np. NOSTALIT o wymiarze kostek 6x12;9x12;12x12	m2	4.290,635		
<b>IV. KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA</b>						
34	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu B15, na podsypce cementowo-piaskowej	m	3.712,500		
35	D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowy o wymiarach 15x22cm, z wykonaniem ławy betonowej z oporem B-15, na podsypce cementowo-piaskowej- na wjazdach i parkingu	m	975,250		

ulice "w kwartale Długa,Sarnia,Kilińskiego, Kasprowicza i Osiedlowa" -remont nawierzchni wraz z budowa wpustów kanalizacji deszczowej z przykanalikami do studni rewizyjnych kolektora deszczowego

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
36	D-08.01.01	(Opornik) Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22cm, z wykonaniem ławy betonowej B-15 zwykłej , na podsypce cementowo-piaskowej	m	903,250		
37	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	1.716,850		
38	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	3.318,930		
		<b>V. ODWODNIENIE- wpusty i przykanaliki</b>				
39	D-02.01.01	Wykopy jamiste wykonane na odkład koparką o poj. łyżki 0,15-0,25 m3 grunt kat. III z wywozem części urobku	m3	223,746		
40	D-03.02.01	Podłoża i obsypki z kruszyw mineralnych dowiezionych - przykanaliki	m3	45,582		
41	D-03.02.01	Przykanaliki z rur PCW kielichowych o średnicy nominalnej 200mm	m	379,850		
42	D-02.01.01	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami	m3	94,675		
43	D-03.02.01	Studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu	szt	87,000		
		<b>VI. OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME</b>				
44	D-07.02.01	Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych	szt	68,000		
45	D-07.02.01	Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2	szt	86,000		
46	D-07.01.01	Linie na przejściach dla pieszych malowane mechanicznie	m2	180,000		
		<b>VII. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
47	D-06.03.01	Wykonanie pobocza z ziemi urodzajnej (humus) gr. 10 cm i obsianie trawą	m2	4.462,464		
48	D-03.02.01	Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych	szt	87,000		
49	D-03.02.01	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	34,000		
50	D-03.02.01	Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych	szt	63,000		
51	D-01.03.04	Regulacja w pionie studzienek telefonicznych , wymiana ram i pokryw	szt	42,000		
52	D-01.03.04	Wykonanie przepustu rurą dwudzielną, pod zjazdami , wykopem otwartym w gruncie kategorii III (osłona kabla teletechnicznego)	m	150,500		
53		Budowa ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych i cokole	m	47,000		
54		Budowa bramy z siatki na ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych	m2	6,400		
55		Zamiana hydrantu pożarowe nadziemnego na podziemne o średnicy nominalnej 80-100mm na trójniku kołnierзовym	szt	2,000		
		Razem				
		Podatek VAT				
		<b>Ogółem kosztorys</b>				