

OPIS ROBÓT

Ułożenie kabla pod oświetlenie na odcinku ścieżki rowerowej Trzebiatów Jaromin

1. Zakres opracowania

- montaż szafki oświetleniowej- SO-3
- budowa linii kablowej oświetleniowej
- układania przewodu uziemiającego
- zagęszczenie gruntu
- wykonanie dokumentacji powykonawczej
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej kabli

2. Opist techniczny wykonania robót

1. *Opracowanie tym czasowej organizacji ruchu drogowego*
2. *Wytyczenie trasy linii kablowej na działkach dr. 19, 23, 154/19, 154/30*
- 3 *Montaż i podłączenie szafki oświetleniowej do istniejącego złącza kablowego ZK2 nr 2255*
 - Szafka oświetleniowa SO-3 z układem pomiarowym 3-fazowym ,sterowaniem całonocnym i północnym i całonocnym z zegarem astronomicznym PC Legrand. Obwody odpływowe 3 szt. Na rozłącznikach bezpiecznikowych
4. Wykonanie przecisków pod drogami rura SRS 110 na głębokości 1,2m
5. Wykonanie linii kablowej oświetleniowej :
 - wykonanie rowu kablowego o gł 0,8m
 - układanie przewodu uziemiającego na całej długości trasy
 - wykonanie podsypki z pasku gr 2*10cm
 - układanie kabla YAKY 4*25mm²
 - ułożenie rur ochronnych
 - dokonanie odbioru kabla przed zasypaniem i wykonanie inwentaryzacji geodezyjne
 - zasypywanie wykopów z zagęszczeniem gruntu co 20cm i wykonaniem badań zagęszczenia gruntu co 30m.
 - wykonanie dokumentacji powykonawczej, certyfikaty, atesty na materiały elektryczne
 - wykonać pomiarów rezystancji kabli i uziemienia