

Inwestor : Gmina Trzebiatów
Budowa : Świelica Wiejska w Gorzysławiu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Rodzaj robót przewidzianych w kosztorysie :

- 1.1. Roboty budowlane
- 1.2. Roboty instalacyjne

- **Roboty budowlane**

Przewiduje się wykonanie remontu kotłowni centralnego ogrzewania obejmujący naprawę miejsca po zamontowanym kotle co, wykonanie nowej posadzki w kotłowni z płytek terakotowych, naprawę tynków pomieszczenia i malowanie stolarki okienno-drzwiowej, wykucie przebić i zamurowanie otworów po przejściach przewodów rurowych

- **Roboty instalacyjne**

Przewiduje się demontaż istniejącego kotła centralnego ogrzewania wraz z rurami przyłącznymi, montaż nowego kotła z pompą obiegową i obejściem grawitacyjnym, wymianę uszkodzonej instalacji wodomierzowej w kotłowni.

W wszystkich pomieszczeniach świetlicy przewiduje się demontaż istniejącej instalacji co (grzejniki i rury). Rury zainstalowane w warstwach posadzkowych należy pozostawić bez rozkuwania posadzek. W pomieszczeniach przewiduje się zainstalowanie nowych grzejników typu Purmo oraz rur zasilających i powrotnych miedzianych. W pomieszczeniu sanitariatów przewiduje się wymianę muszli ustępowych wraz z spłuczkami i podejściami.