

Wymiana 10 szt. okien w elewacji północnej - Pałac w Trzebiatowie
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Wymiana 10 szt. okien w elewacji północnej - Pałac w Trzebiatowie					
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 oraz montaż nowych - kalkulacja własna	m2		
		2,2 * 1,2 * 10	m2	26,400	
				RAZEM	26,400
2	KNR 2-02 1001-08	Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykończone	m2		
		2,2 * 1,2 * 10	m2	26,400	
				RAZEM	26,400
3	KNR 19-01 0538-06	Wykonanie i montaż podokienników o szer. do 25 cm z blachy cynkowej	m2		
		0,25 * 10	m2	2,500	
				RAZEM	2,500
4	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m	szt		
		10	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
5	KNR 4-01 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ościeżach	m2		
		3,4 * 10	m2	34,000	
				RAZEM	34,000
6	KNR-W 2-02 0814-01	Tynki cementowe kat. II wykonywane ręcznie na ościeżach	m2		
		3,4 * 10	m2	34,000	
				RAZEM	34,000
7	KNR-W 2-02 1503-02	Malowanie zwykłe farbą klejową tynków wewnętrznych - ościeży ręcznie	m2		
		3,4 * 10	m2	34,000	
				RAZEM	34,000

URZĄD MIEJSKI
w Trzebiatowie
72-320 Trzebiatów, Rynek 1
Referat Inwestycji

INSPEKTOR
ds. inwestycji
Grzegorz Sawko