

Rozbiórka oczyszczalni ścieków wraz z uprzątnięciem terenu w Rogowie, gm. Trzebiatów  
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR: Rozbiórka oczyszczalni ścieków wraz z uprzątnięciem terenu w Rogowie, gm. Trzebiatów</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1 d.1	KNR 4-04 0303-01 z.o.3.1.	Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 20 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m3		
		6,4	m3	6,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,400</b>
2 d.1	KNR 4-04 0303-02 z.o.3.1.	Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 30 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m3		
		312,5	m3	312,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>312,500</b>
3 d.1	KNR 4-04 0306-01 z.o.3.1.	Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 50 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m3		
		103	m3	103,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>103,000</b>
4 d.1	KNR 4-04 0102-01 z.o.3.1.	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m3		
		87 + 72,1	m3	159,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>159,100</b>
5 d.1	KNR 4-04 0101-01 z.o.3.1.	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo -wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m3		
		141	m3	141,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>141,000</b>
6 d.1	KNR 4-04 0810-01	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteowników normalnych o wysokości 50 mm - analogia	szt.		
		3	szt.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
7 d.1	KNR 4-04 1001-06	Przygotowanie cegieł dziurawek całych na zaprawie cementowo-wapiennej z rozbiórki do użytku	szt.		
		4000	szt.	4 000,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4 000,000</b>
<b>2</b>		<b>Sortowanie odpadów</b>			
8 d.2	KNR 4-04 1002-01	Przesortowanie gruzowiska	m3		
		500	m3	500,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>500,000</b>
<b>3</b>		<b>Wywóz odpadów</b>			
9 d.3	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 2 km	m3		
		400	m3	400,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>400,000</b>
10 d.3	KNR-W 4-01 0109-06 0109-08	Wywóz samochodami asenizacyjnymi nieczystości i ich utylizacja na odległość 15 km - analogia (kalkulacja własna)	m3		
		75	m3	75,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>75,000</b>
11 d.3	KNR 4-04 1107-02 1107-04	Żaładunek, wywóz i utylizacja rur PCW na odległość 15 km - analogia (kalkulacja własna)	t		
		15	t	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
12 d.3	KNNR 1 0112-02	Dokumentacja geodezyjna powykonawcza - analogia (kalkulacja własna)	ha		
		1,5	ha	1,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,500</b>

Rozbiórka oczyszczalni ścieków wraz z uprzątnięciem terenu w Rogowie, gm. Trzebiatów  
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.3	KNR 2-01 0239-03 0214-03	Oczyszczenie i wyrównanie terenu do poziomu pierwotnego bez wykorzystania materiału porozbiórkowego, włącznie z nawiezieniem nowego - z odległości 10 km - analogia (kalkulacja własna)	m3		
		176	m3	176,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>176,000</b>