



Gmina Trzebiatów

z siedzibą w: Urząd Miejski w Trzebiatowie
72 – 320 Trzebiatów, ul. Rynek 1, Tel. 91 38 72 984, fax. 91 38 72 619
e-mail: zamowienia@trzebiatow.pl, www.trzebiatow.pl



Trzebiatów, dnia 05.06.2017 r.

Oznaczenie sprawy: RP.272.2.2017

WSZYSCY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Gmina Trzebiatów, na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3) oraz art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U z 2015 Poz. 2164. z późn. zm.) „Prawo zamówień publicznych” – zwana dalej „ustawą”, udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Nowielice do miejscowości Trzebusz i Mrzeżyno” – ogłoszenie o zamówieniu nr 510592-N-2017 z dnia 2017-05-24 r.

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytanie 1

Prośba o wyjaśnienie:

- z przekroju konstrukcyjnego wynika, że oczyszczenie rowu powinno być wykonane w km 0+058,04 do km 1+793,78mb. Dlaczego w pozycji nr 22 przedmiaru oczyszczenie liczone jest od km 0+200,00?
- zgodnie z przedmiarem w poz. 22 należy oczyścić rów wraz z wyprofilowaniem w km 0+200 do 1+793,78 strona P i L co daje nam $593,78 \times 2 = 1187,56\text{mb}$. Proszę o informacje czy oczyszczanie rowu jest na całym wskazanym kilometrażu, bo jeśli tak, to powinno być $1593,78 \times 2 = 3187,56\text{mb}$.
- dlaczego w poz. 25 przedmiaru- wykonanie rowu gł. 60cm i szer. 40cm, są liczone odcinki km 0+200 do 0+985 i 1+300 do 1+800, na których wcześniej miało być oczyszczenie rowu na gł. 20cm (poz. 22 przedmiaru).

Odpowiedź:


Ad. a) i c)

Rów głębokości 60cm i szerokości 40cm należy wykonać na odcinku km 0+200 do 0+985 i 1+300 do 1+800, natomiast czyszczenie rowu wraz z wyprofilowaniem na odcinku km 0+985 do 1+300.



Gmina Trzebiatów

z siedzibą w: Urząd Miejski w Trzebiatowie
72 – 320 Trzebiatów, ul. Rynek 1, Tel. 91 38 72 984, fax. 91 38 72 619
e-mail: zamowienia@trzebiatow.pl, www.trzebiatow.pl



Ad. b)

Zamawiający dokonuje sprostowania treści zawartej w pozycji 22 przedmiaru robót:

Było:

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
22	KNNR 6 1302/02	D-06.04.01	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu o grubości 20cm Od km 0+200,00 do km 1+793,78 strona P i L 593,78*2		
Razem:				m	1 187,56

Powinno być:

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
22	KNNR 6 1302/02	D-06.04.01	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu o grubości 20cm Od km 0+985,00 do km 1+300 strona P i L 315,00*2		
Razem:				m	630,00

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

BURMISTRZ
TRZEBIATOWA
Józef Domański