

Radna Rady Miejskiej

Anna Procanin



RM.0003.4P.2020

Trzebiatów, dnia 19.05.2020

**Burmistrz Trzebiatowa**

### **INTERPELACJA**

Zgodnie z §100, ust. 2 Statutu Gminy Trzebiatów uchwalonego Uchwałą Nr XXIV/236/08 z dnia 25 września 2008r. z późniejszymi zmianami składam interpelację w następującej sprawie:

Zwracam się w sprawie remontu świetlicy wiejskiej w Gorzysławiu.

Zasadne jest przeprowadzenie remontu w/w budynku, ze względów bezpieczeństwa korzystających z niego mieszkańców. Przeprowadzona została ekspertyza tego budynku, jednak do tej pory nie wiadomo jak ona wypadła lub kiedy będzie.

Sołectwo Gorzysław ma przeznaczone środki z Funduszu Sołeckiego na tę inwestycję w wysokości 8 tys. zł. Jest to dość niska kwota do potrzeb, jednak z pomocą dodatkowych środków finansowych z Budżetu Gminy Trzebiatów jest możliwość by doprowadzić w/w budynek do odpowiedniego stanu technicznego.


Proszę o odpowiedź pisemną i wzmiankę na najbliższej sesji Rady Miejskiej.

*Procanin*



## Gmina Trzebiatów

z siedzibą: Urząd Miejski w Trzebiatowie  
72 – 320 Trzebiatów, ul. Rynek 1, Tel. 91 38 72 984, fax. 91 38 72 619  
e-mail: [sekretariat@trzebiatow.pl](mailto:sekretariat@trzebiatow.pl), [www.trzebiatow.pl](http://www.trzebiatow.pl)



Znak sprawy: RP.0003.2.2020



Trzebiatów, dnia 02.06.2020 r.

Radna Rady Miejskiej  
Anna Procanin

**Dotyczy: interpelacji z dnia 19.05.2020 r. w sprawie remontu świetlicy wiejskiej w Gorzysławiu.**

W odpowiedzi na interpelację, jak wyżej informuję, że z opinii budowlanej dotyczącej stanu technicznego budynku świetlicy wiejskiej w Gorzysławiu w gminie Trzebiatów wynika, że bezpośrednią przyczyną uszkodzeń ścian działowych i ściany wewnętrznej konstrukcyjnej jest osiadanie podłoża pod posadzką oraz przesączenie wody pod posadowienie ściany konstrukcyjnej. Wycieki z kanalizacji w pomieszczeniu kuchennym (a także prawdopodobne nieszczelności kanalizacji znajdującej się pod posadzką) doprowadzają do rozluźnienia gruntu nasypowego a także samozagęszczanie tego nasypu. Nie wyklucza się zniszczenia podłoża pod posadzkami oraz kanalizacji wykonanych z PCV przez gryzonie. Budynek posiada liczne pęknięcia i uszkodzenia ścian wewnętrznych, szczególnie widoczne w okolicy pomieszczenia sanitarnego i kuchni. Charakter uszkodzeń wskazuje na nierównomierne osiadanie fragmentu budynku w rejonie węzła kuchennego.

W związku z powyższym należy wykonać kanalizację zewnętrzną wraz ze zbiornikiem bezodpływowym na ścieki. Po wykonaniu wyżej wymienionych robót należy rozebrać najbardziej uszkodzone ścianki działowe, rozebrać posadzki w pomieszczeniu co najmniej kuchennym i wykonać naprawę kanalizacji, podłoża pod posadzkami, po czym odbudować posadzki i ścianki działowe.

Z uwagi na to zleca się wybudowanie nowego zbiornika bezodpływowego i wykonanie remontu ścian w okolicach pomieszczenia sanitarnego i kuchni.

Wstępnie oszacowano koszt na kwotę ok. 40 000 zł. (bez wykonywania robót rozbiórkowych). Zaplanowanie środków finansowych na wykonanie remontu uzależnione jest od sytuacji w związku z panującą epidemią koronawirusa.

BURMISTRZ  
TRZEBIATOWA  
Józef Domański  
Domański