

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

most Trzebiatów- DELFINKI

Lp.	Podst	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie mechaniczne  [2.63*2.04*2*2+2.88*1.85*2]*2*1.15<delfiny>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  73.869	
2	TZKNC N- K/VI 1/13-d kalk. włas- na	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - kamień nieporowaty - granit i podobne - 50 % pow. - środkiem Sto Prim Fungal  #p1*100*50%	dm <sup>2</sup>  dm <sup>2</sup>	RAZEM  3693.450	73.869
3	TZKNC N- K/VI 1/13-d kalk. włas- na	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczaniem mechanicznym - środkiem Skansol - 12% pow.  #p1*100*12%	dm <sup>2</sup>  dm <sup>2</sup>	RAZEM  886.428	3693.450
4	TZKNC N- K/VI 2/5-a kalk. włas- na	Wypełnienie pęknięć w elementach kamiennych - 12%pow. - środkiem Viscacid Epoxi-injektionsharz 100  73.869*100*12%	dm <sup>2</sup>  dm <sup>2</sup>	RAZEM  886.428	886.428
5	TZKNC N- K/VI 1/6-d kalk. włas- na	Usuwanie z powierzchni zaprawy cementowo-wapiennej  [#p1]*100*10%	dm <sup>2</sup>  dm <sup>2</sup>	RAZEM  738.690	886.428
6	TZKNC N- K/VI 2/3-a kalk. włas- na	Wzmacnianie powierzchniowe "delfinów"preparatem Funcosil KSE 500  [2.63*2.04*2*2+2.88*1.85*2]*2*1.15*100<delfiny>	dm <sup>2</sup>  dm <sup>2</sup>	RAZEM  7386.864	738.690
7	TZKNCBK XVIIm 0103- 03 kalk. włas- na	Demontaż bloków "delfinów"  1	szt  szt	RAZEM  1.000	7386.864
8	TZKNCBK XVIIm 0103- 03 kalk. włas- na	Montaż bloków "delfinów"  4	szt  szt	RAZEM  4.000	1.000
9	TZKNC N- K/VI 4/1-a kalk. włas- na	Uzupełnienie ubytków masą Tubag Steisartz Masse z wykuciem kitów  [73.869]*100*2%	dm <sup>2</sup>  dm <sup>2</sup>	RAZEM  147.738	4.000
10	TZKNCBK VIII 05-130 kalk. włas- na	Spoinowanie kamienia obrobionego z przygotowaniem zaprawy z wykuciem spoin o przekr.do 0.0015 m2- masąTubag Trass Kalk Pflaster Fugenmortel  #p1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	RAZEM  73.869	147.738
11	TZKNC N- K/VI 2/3-a analogia	Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia środkiem Funcosil WS  73.869	dm <sup>2</sup>  dm <sup>2</sup>	RAZEM  73.869	73.869
12	kalk. włas- na	Nadzór konserwatorski  1	kpl  kpl	RAZEM  1.000	73.869
13	kalk. włas- na	Opracowanie dokumentacji powykonawczej  1	kpl  kpl	RAZEM  1.000	1.000
				RAZEM	1.000