

IB 7030- 05/KO/2008

WYKONAWCY- WSZYSCY

dotyczy: przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Kasprowicza-Osiedlowa.

Upzejmie informujemy, że do Zamawiającego od Oferentów wpłynęły zapytania następującej treści:

1. W księdze przedmiarów jest
 - rura PCV 200 mb 406,50
 - wg projektu mb 379,50która wielkość jest prawidłowa ?
2. W księdze przedmiarów występują roboty nawierzchniowe poz. 14, 15, 16, 17, 18. Na projektowanej trasie kanalizacji nie występuje nawierzchnia asfaltowa. Co przyjąć do wyceny ?
3. Jaką klasę rur PCV należy przyjąć do wbudowania ?

Zamawiający udziela na powyższe pytania odpowiedzi jak poniżej:

Ad. 1. Podstawą do sporządzenia oferty jest projekt a nie przedmiar. Wszelkie niezgodności przedmiaru z projektem powinien skorygować Wykonawca.

Ad. 2. Zamawiający modyfikował już SIWZ (zał. Nr 2 przedmiar robót) w którym omyłkowo ujęto rozebranie oraz powtórne wykonanie nawierzchni z mas bitumicznych w ilości 510 m². **Pozycji tych nie należy przyjmować do wyceny.**

Ad. 3. Zgodnie z projektem budowlanym (który jest do wglądu w siedzibie zamawiającego) należy przyjąć do wbudowania rury **PCV-U klasy S** z uszczelką o średnicach:

- Ø_z 0,20 x 5,9 mm
- Ø_z 0,15 x 4,7 mm

firmy WAVIN, PIPE LIFE, PROFIL lub inne o parametrach technicznych spełniających w/w wymagania