

## **WYKONAWCY WSZYSCY**

**Uprzejmie informujemy, że do Zamawiającego od Oferentów wpłynęły zapytania następującej treści:**

**Dotyczy:** przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Trzebiatowie (ETAP III) ul. Nowotki, 8-go Marca, Kwiatowa.

1. Czy studnie kanalizacyjne mają średnicę  $\phi 315$ mm (jak podano w przedmiarze), czy  $\phi 400$ mm (jak podano w specyfikacji technicznej wykonania robót pkt. 3.1.2.?)
2. Czy Zamawiający dopuszcza do stosowania studnie kanalizacyjne z gładką rurą trzonową?
3. Czy jako zwieńczenie studni przyjąć stożek betonowy z pokrywą żeliwną, jak podano w przedmiarze (ulice i posesje), czy pokrywą żeliwną 40t z teleskopem (w ulicach), a na posesjach jak w przedmiarze?
4. Czy z badań geologicznych podłoża, jeżeli takie były wykonywane, wynika gdzie może wystąpić woda gruntowa i na jakiej głębokości oraz czy należy przewidzieć ewentualną wymianę gruntu i na jakim odcinku?
5. Czy przedmiar można traktować jako element pomocniczy, czy należy ściśle wypełnić wszystkie pozycje?

**Zamawiający udziela na powyższe pytania odpowiedzi jak poniżej:**

- Ad.1 Studnie kanalizacyjne w ulicach powinny być średnicy  $\phi 400$  a na posesjach  $\phi 315$ .  
Ad. 2 Zamawiający dopuszcza do stosowania studnie kanalizacyjne z gładką rurą trzonową.  
Ad. 3 Jako zwieńczenie wszystkich studni przyjąć teleskop z krążkiem betonowym odciażającym.  
Ad. 4 Posiadane przez zamawiającego badania geologiczne wykonywane były dla całego obszaru Trzebiatowa lecz nie przewidują precyzyjnie występowania wód gruntowych na każdej ulicy. Nie jest przewidywana wymiana gruntu.  
Ad.5 Przedmiar można traktować jako element pomocniczy, kanalizację należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną ściśle od zaznaczonych na rysunkach studni.