

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	Klucz wykonawczy	Lokalizacja	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT BUDYNKU HUFCA PRACY - TRZEBIATÓW, UL. MUZEALNA							
1	KNR-W 4-01 0341-05	Wykucie bruzd pionowych 15 x 15 .w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 18.50			m		
					m	18.500	
						RAZEM	18.500
2	KNR-W 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach 19			m ²		
					m ²	19.000	
						RAZEM	19.000
3	KNR-W 4-01 0440-08	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belki stropowe o przekroju ponad 300 cm2 3*1.7			m		
					m	5.100	
						RAZEM	5.100
4	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 86			m ²		
					m ²	86.000	
						RAZEM	86.000
5	KNR-W 4-01 0719-04	Dodatkowe nakłady na pogrubienie mm tynków wewn. cementowo-wapiennych na ścianach płaskich i słupach prostokątnych ponad 5 m2 w 1 miejscu 22			m ²		
					m ²	22.000	
						RAZEM	22.000
6	KNR-W 2-02 0808-06	Tynki wewn. zwykłe kat.III i IV wykonywane ręcznie na ościeżach otworów o pow. ponad 3 m2 o szer. 20 cm 12			m ²		
					m ²	12.000	
						RAZEM	12.000
7	KNR-W 2-02 0830-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach 86			m ²		
					m ²	86.000	
						RAZEM	86.000
8	KNR-W 2-02 2008-04	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych gr. 9,5 mm GKB (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach 44			m ²		
					m ²	44.000	
						RAZEM	44.000
9	KNR-W 2-02 2008-04	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm GKBI (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach 10			m ²		
					m ²	10.000	
						RAZEM	10.000
10	KNR-W 4-01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 140 mm 14.8			m		
					m	14.800	
						RAZEM	14.800
11	KNR-W 4-01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 100 mm 14.8			m		
					m	14.800	
						RAZEM	14.800
12	KNR-W 2-02 0129-05	Okladanie (szpałdowanie) belek ceglami gr. 1/4 ceg. 2			m ²		
					m ²	2.000	
						RAZEM	2.000
13	KNR-W 2-02 0127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr. 12 cm (3.9+3.9+3.56+2.58+4.2)*2.8			m ²		
					m ²	50.792	
						RAZEM	50.792
14	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej			m ³		

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	Klucz wykonywania	Lokalizacja	j.m.	Poszcz	Razem
		2.32			m ³	2.320	
						RAZEM	2.320
15	KNR-W 4-01 0440-03	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepe pułapy			m ²		
		14			m ²	14.000	
						RAZEM	14.000
16	KNR-W 4-01 0440-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypki			m ²		
		14			m ²	14.000	
						RAZEM	14.000
17	KNR-W 4-01 0439-02	Rozebranie podłóg drewnianych			m ²		
		14			m ²	14.000	
						RAZEM	14.000
18	KNR-W 2-02 0615-03	Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna warstwa ze smarowaniem zakładów			m ²		
		8*9.5			m ²	76.000	
						RAZEM	76.000
19	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa			m ²		
		8*9.5			m ²	76.000	
						RAZEM	76.000
20	KNR-W 2-02 0615-01	Izolacje z folii na sucho poziome - jedna warstwa			m ²		
		8*9.5			m ²	76.000	
						RAZEM	76.000
21	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro			m ²		
		8*9.5			m ²	76.000	
						RAZEM	76.000
22	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grub. o 40 mm			m ²		
		76			m ²	76.000	
						RAZEM	76.000
23	KNR-W 2-02 1121-01	Podłoga z desek struganych gr. 25 mm			m ²		
		14			m ²	14.000	
						RAZEM	14.000
24	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej			m ²		
		8.9			m ²	8.900	
						RAZEM	8.900
25	KNR-W 7-12 0213-01	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi obróbek			m ²		
		8.9			m ²	8.900	
						RAZEM	8.900
26	KNR-W 2-02 1515-08	Jednokrotne malowanie emalią olejną lub ftalową obróbek blacharskich			m ²		
		8.9			m ²	8.900	
						RAZEM	8.900
27	KNR-W 2-02 2009-02	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na stropach			m ²		
		24			m ²	24.000	
						RAZEM	24.000

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	Klucz wyko- nawczy	Lokali- zacja	j.m.	Poszcz	Razem
28	KNR-W 4-01 0415-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne (6.5+12)*2			m m	 37.000	
						RAZEM	37.000
29	KNR-W 4-01 0415-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 6			szt. szt.	 6.000	
						RAZEM	6.000
30	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej 18			m ² m ²	 18.000	
						RAZEM	18.000
31	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych me- todą zwykłą 41.6+17.9+19+11.8+29.3+30.2			m ² m ²	 149.800	
						RAZEM	149.800
32	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyj- nymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 438.57+387.38			m ² m ²	 825.950	
						RAZEM	825.950
33	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 387.38			m ² m ²	 387.380	
						RAZEM	387.380
34	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 438.57			m ² m ²	 438.570	
						RAZEM	438.570
35	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowa- nych z gruntowaniem 48			m ² m ²	 48.000	
						RAZEM	48.000
36	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 0.9*2.4*9			m ² m ²	 19.440	
						RAZEM	19.440
37	KNR-W 2-02 1027-04	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne dwuskrzydłowe o pow. ponad 1.5 m2 2.4*1.2			m ² m ²	 2.880	
						RAZEM	2.880
38	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzyd- łowe fabrycznie wykończone 0.9*9*2.2			m ² m ²	 17.820	
						RAZEM	17.820
39	KNR-W 2-02 1018-03	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o po- wierzchni 1.0-1.5 m2 0.9*2*1.4			m ² m ²	 2.520	
						RAZEM	2.520
40	KNR-W 2-02 1040-05	Ścianki aluminiowe 4.4*1.9			m ² m ²	 8.360	
						RAZEM	8.360
41	KNR-W 4-01 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo- wapiennych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach [(3.5+4.6+9.9+1.9+4.4+2.7+1.3+2.35+2.48+2.42+5.6+8.5+ 3.9+4.1+1.8+5.15)*3]-[(1.8+0.9+0.9+6.9)*2.1]			m ² m ²	 171.750	
						RAZEM	171.750

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	Klucz wyko- nawczy	Lokali- zacja	j.m.	Poszcz	Razem
42	KNR INS- TAL 0301-03	Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie)			m		
		14.2			m	14.200	
						RAZEM	14.200
43	KNR-W 4-01 0731-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych szlachetnych cyklinowa- nych średnio- i drobnopziarnistych na ścianach płaskich, log- giach, balkonach z suchych mieszanek o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu			m ²		
		194			m ²	194.000	
						RAZEM	194.000
44	KNR INS- TAL 0301-01	Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 10 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie)			m		
		11			m	11.000	
						RAZEM	11.000
45	KNR INS- TAL 0304-02	Podjęście do pionu c.o.o śr.zew. 15 mm			szt.		
		6			szt.	6.000	
						RAZEM	6.000
46	KNR INS- TAL 0305-07	Rury przyłączone o śr.zew. 12 mm do grzejnika c.o. płytowe- go - podłączenie dolne na ścianach			kol.		
		6			kol.	6.000	
						RAZEM	6.000
47	KNR INS- TAL 0308-02	Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o śr.nom. 15 mm w instalacji c.o.			szt.		
		4			szt.	4.000	
						RAZEM	4.000
48	KNR INS- TAL 0309-06	Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 10 mm			szt.		
		6			szt.	6.000	
						RAZEM	6.000
49	KNR INS- TAL 0309-09	Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o.o śr. 15 mm			szt.		
		3			szt.	3.000	
						RAZEM	3.000
50	KNR-W 2-15 0418-05	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm			szt.		
		6			szt.	6.000	
						RAZEM	6.000
51	KNR INS- TAL 0404-01	Złączki kielichowe miedziane o śr.zew. 12 mm - lutowanie twarde			szt.		
		22			szt.	22.000	
						RAZEM	22.000
52	KNR INS- TAL 0404-02	Złączki kielichowe miedziane o śr.zew. 15 mm - lutowanie twarde			szt.		
		14			szt.	14.000	
						RAZEM	14.000
53	KNR INS- TAL 0405-01	Trójniki kielichowe miedziane o śr.zew. 12 mm - lutowanie twarde			szt.		
		9			szt.	9.000	
						RAZEM	9.000
54	KNR INS- TAL 0405-02	Trójniki kielichowe miedziane o śr.zew. 15 mm - lutowanie twarde			szt.		
		4			szt.	4.000	
						RAZEM	4.000
55	KNR-W 2-15 0313-04	Zawory kulowe o śr. 32 mm o połączeniach spawanych			szt.		

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	Klucz wyko- nawczy	Lokali- zacja	j.m.	Poszcz	Razem
		1			szt.	1.000	
						RAZEM	1.000
56	KNR-W 2-15 0114-05	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych			m		
		6.6			m	6.600	
						RAZEM	6.600
57	KNR-W 2-15 0117-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm			szt.		
		6			szt.	6.000	
						RAZEM	6.000
58	KNR-W 2-15 0133-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur miedzianych o śr. nominalnej 20 mm			szt.		
		6			szt.	6.000	
						RAZEM	6.000
59	KNR-W 2-15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych			m		
		8.2			m	8.200	
						RAZEM	8.200
60	KNR-W 2-15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych			m		
		4.1			m	4.100	
						RAZEM	4.100
61	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych			podej		
		6			podej	6.000	
						RAZEM	6.000
62	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych			podej		
		2			podej	2.000	
						RAZEM	2.000
63	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm			szt.		
		1			szt.	1.000	
						RAZEM	1.000
64	KNR 5 0404-01	Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtykowymi w budynkach mieszkalnych, na wyłącznik			szt		
		22			szt	22.000	
						RAZEM	22.000
65	KNR 5 0404-03	Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtykowymi w budynkach mieszkalnych, na gniazdo wtykowe 2-biegunowe 10A/Z,			szt		
		34			szt	34.000	
						RAZEM	34.000
66	KNR 5 0404-02	Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtykowymi w budynkach mieszkalnych, na przełącznik			szt		
		6			szt	6.000	
						RAZEM	6.000
67	KNR 5 0404-03	Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtykowymi w budynkach mieszkalnych, na gniazdo wtykowe 3-biegunowe 16A/Z,			szt		
		2			szt	2.000	
						RAZEM	2.000
68	KNR 5 0301-01	Linie zasilające prowadzone przewodami pod tynkiem, przewód wtykowy lub płaski do 24 mm ² Cu lub 40 mm ² Al,			m		
		58			m	58.000	
						RAZEM	58.000
69	KNR 5 0301-01	Linie zasilające prowadzone przewodami pod tynkiem, przewód wtykowy lub płaski do 24 mm ² Cu lub 40 mm ² Al,			m		

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	Klucz wykonawczy	Lokalizacja	j.m.	Poszcz	Razem
		25			m	25.000	
						RAZEM	25.000
70	KNNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych, żarowych			kpl		
		24			kpl	24.000	
						RAZEM	24.000
71	KNNR 5 0201-01	Montaż tablic rozdzielczych i obudów, tablica do 10 kg			szt		
		2			szt	2.000	
						RAZEM	2.000
72	KNNR 5 0301-01	Linie zasilające prowadzone przewodami pod tynkiem, przewód wtynkowy lub płaski do 24 mm ² Cu lub 40 mm ² Al, na betonie			m		
		70			m	70.000	
						RAZEM	70.000
73	KNNR 5 0303-01	Linie zasilające prowadzone w rurach winidurowych pod tynkiem, przewody pojedyncze do 12,5 mm ² , rura Fi 20 mm, na betonie			m		
		22			m	22.000	
						RAZEM	22.000
74	KNNR 5 0303-02	Linie zasilające prowadzone w rurach winidurowych pod tynkiem, przewody pojedyncze do 30,0 mm ² , rura Fi 28 mm, na betonie			m		
		44			m	44.000	
						RAZEM	44.000
75	KNNR 5 0301-01	Linie zasilające prowadzone przewodami pod tynkiem, przewód wtynkowy lub płaski YDyp 3x2,5mm ² zasilający wzmacniacz TV			m		
		10			m	10.000	
						RAZEM	10.000
76	KNNR 5 0201-04	Montaż tablic rozdzielczych i obudów, tablica TG do 50kg			szt		
		1			szt	1.000	
						RAZEM	1.000
77	KNNR 5 0404-02	Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych, na przycisk dzwonkowy			szt		
		2			szt	2.000	
						RAZEM	2.000
78	KNNR 5 0404-02	Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych, na przełącznik schodowy			szt		
		4			szt	4.000	
						RAZEM	4.000
79	KNNR 5 0404-02	Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych, na przełącznik -przycisk światło			szt		
		2			szt	2.000	
						RAZEM	2.000
80	KNNR 5 0301-01	Wykonanie połączeń wyrównawczych przewodem DY 6mm ²			m		
		24			m	24.000	
						RAZEM	24.000
81	KNNR 5 0303-04	Linie zasilające prowadzone w rurach winidurowych pod tynkiem, rura Fi 47 mm			m		
		14			m	14.000	
						RAZEM	14.000
82	KNR 4-03 1205-03	Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy			po-miar		
		1			po-miar	1.000	
						RAZEM	1.000
83	KNR 4-03 1205-05	Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar pierwszy			po-miar		
		6			po-miar	6.000	
						RAZEM	6.000

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	Klucz wykonawczy	Lokalizacja	j.m.	Poszcz	Razem
84	KNR 4-03 1205-06	Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar następny 24			po- miar po- miar	24.000	
						RAZEM	24.000