

WYKONAWCY – WSZYSCY

dotyczy: przetargu na „Przebudowę drogi gminnej przez miejscowość Siemidarżno”

Uprzejmie informujemy, że do Zamawiającego od Oferentów wpłynęły zapytania następującej treści:

Zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) (zwanej dalej Ustawą) prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe zapytania.

1. W poz. 4 i 5 przedmiaru materiał z rozbiórki należy przewieźć na miejsce wskazane przez Inwestora, brak jednak odległości wywozu. Prosimy o uzupełnienie.
2. W poz. 8 przedmiaru należy ująć rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni po rozbiórce rurociągu. Prosimy o podanie konstrukcji drogi.
3. Prosimy o określenie w poz. 15 przedmiaru ilości (m³) gruntu koniecznego do dowiezienia. Czy podana odległość – 20 km oznacza, że Zamawiający posiada w/w grunt, czy też Wykonawca sam ma określić odległość dowozu gruntu?
4. Czy grunt z korytowania w poz. 17 przedmiaru przeznaczony jest do wywiezienia?
5. W projekcie, rozdział 11 mowa jest o uzyskaniu zgody właściciela działki Nr 215. Czego ta zgoda miałaby dotyczyć?
6. Prosimy o ponowne zamieszczenie rysunku „sytuacja1000_Model_-1” w mniejszym rozmiarze. Obecna waga pliku – 10,2 MB uniemożliwia jego otwarcie.
7. W projekcie brak jest dokumentacji dotyczącej przestawienia słupów energetycznych. Prosimy o uzupełnienie.
8. Zgodnie z PN-S/96025 minimalna grubość warstwy ścieralnej z BA 0/20 wynosi 5cm. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie do warstwy ścieralnej mieszanki BA 0/12,8 lub 0/8 grubości 4cm? Jeśli tak, prosimy o odpowiednią zmianę przedmiaru i SST.
9. W związku z zapisami w treści Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dla przebudowy-modernizacji drogi we wsi Siemidarżno – Część Ogólna – w punkcie 9 „Podstawa płatności” podpunkt 8.1. Ustalenia ogólne, wprowadzającymi pojęcie ceny jednostkowej i ceny ryczałtowej pozycji. Prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie podstawy płatności, gdyż projekt umowy w § 7 określa jedynie łączną kwotę wynagrodzenia. Czy w związku z powyższym zamawiający ma zamiar rozliczać wykonane roboty ryczałtowo czy poszczególne pozycje przedmiaru obmiarowo, jako iloczyn ilości i ceny jednostkowej?
10. Opis techniczny (Część opisowa do projektu) w punkcie nr 11. Inne, zawiera informacje o potrzebie wycięcia 2 szt. drzew, przestawieniu poza koronę drogi 2 szt. słupów

energetycznych oraz o uzyskaniu zgody właściciela działki Nr 215. Prosimy o informacje czy zamawiający posiada wszystkie uzgodnienia i pozwolenia związane z wykonaniem poszczególnych elementów zadania.

11. W pozycji nr 3. Przedmiaru robót, jako jednostka obmiaru wycinki krzaków podany jest - m², natomiast w SST, jako jednostka funkcjonuje – ha. Prosimy o wskazanie właściwej jednostki obmiarowej.
12. Prosimy o wyjaśnienie. W pozycji 15. Przedmiaru robót, jako jednostka obmiaru podane są - m², natomiast w SST, jako jednostka funkcjonuje - m³. Prosimy o wskazanie właściwej jednostki obmiarowej. Prosimy jednocześnie o udostępnienie Tabeli robót ziemnych w celu dokonania analizy i właściwej wyceny robót.
13. W pozycji nr 29. Przedmiaru robót, opis podaje, że krawężniki wtopione należy ustawić na ławie betonowej zwykłej, natomiast SST określa, że należy ustawić je na ławie betonowej z oporem. Prosimy o jednoznaczne określenie technologii robót dotyczących tej pozycji.
14. Opisy przedmiaru robót podają, że miejsce wywozu materiałów z rozbiórki wskaże inwestor, w celu dokonania rzetelnej wyceny robót prosimy o wskazanie miejsca (w km), w które wywożone będą materiały z rozbiórki.
15. Po dokonaniu wizji lokalnej stwierdziliśmy, iż w sąsiedztwie istniejącej znajdują się urządzenia obce (zawory wodne, studnie telekomunikacyjne) w żadnej pozycji przedmiaru nie ma uwzględnionej regulacji lub przebudowy tych urządzeń. Niestety ze względu na jakość zamieszczonej na internetowej stronie zamawiającego dokumentacji oraz bez geodezyjnego wyniesienia projektowanej drogi w terenie, nie mamy możliwości określenia zakresu robót związanych z regulacją urządzeń obcych. Prosimy o określenie czy takie roboty będą jednak wykonywane i uwzględnienie ich w przedmiarze robót.
16. Po dokonaniu wizji lokalnej, na podstawie naszego doświadczenia stwierdziliśmy, że stan techniczny przepustu w km 0+736, 75 wymaga znacznie szerszego zakresu robót modernizacyjnych niż zawarty został w przedmiarze robót. Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający przewiduje zwiększenie zakresu robót na przepuscie, ponad zawarty w przedmiarze robót.
17. Po przeprowadzeniu analizy dokumentacji rysunkowej i przedmiaru załączonego przez Zamawiającego na stronie internetowej, zauważamy, że na odcinku H – I projektowana droga w planie sytuacyjnym przebiega bezpośrednio przy kilkunastu rosnących drzewach, które w paru przypadkach wysowane są w pobocze; średnica rosnących drzew pozwala przypuszczać, iż mogą one kolidować z nową drogą. Niestety bez geodezyjnego wyniesienia projektowanej drogi w terenie nie mamy możliwości określenia czy taka kolizja zaistnieje w rzeczywistości. Prosimy o przeanalizowanie przedstawionej sytuacji i ewentualne uwzględnienie w przedmiarze robót.

Zamawiający udziela na powyższe pytania odpowiedzi jak poniżej:

Ad. 1. Materiał z rozbiórki należy przewieźć na miejsce wskazane przez Inwestora, w odległości do 10 km od miejsca demontażu

Ad. 2. Konstrukcja drogi, stała jak na przekrojach konstrukcyjnych

Ad. 3. Wykonawca sam ma określić odległość dowozu gruntu.

Ad. 4. Grunt z korytowania w poz. 17 przedmiaru przeznaczony jest częściowo do wywieżenia (około 400 m³).

Ad. 5. Zrezygnowano z budowy pętli do zawracania zapis o uzyskaniu zgody właściciela działki nr 215 jest nieaktualny

Ad.6. Zamawiający nie zamieści pliku w innym rozmiarze, ponieważ będzie gorsza jakość i będzie mało czytelny. Dokumentacja w wersji „papierowej” jest dostępna w siedzibie Zamawiającego.

Ad.7. Przetawienie słupów energetycznych nie wchodzi w zakres przetargu.

Ad.8. Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie do warstwy ścieralnej mieszanki BA 0/12,8 lub 0/8 grubości 4cm.

Ad.9. Zamawiający będzie rozliczać wykonane roboty ryczałtowo. Cena wymieniona w § 7 projektu umowy jest ceną ryczałtową w rozumieniu art. 632 KC, niezmienną w trakcie realizacji umowy.

Ad. 10. Zamawiający posiada wszystkie uzgodnienia i pozwolenia związane z wykonaniem poszczególnych elementów zadania.

Ad. 11. Właściwa jednostka obmiarowa to m².

Ad. 12. 4 Należy przyjąć jednostkę obmiarową m². Tabeli robót ziemnych jest dostępna w siedzibie Zamawiającego.

Ad. 13. Krawężniki wtopione należy ustawić zgodnie z opisem w SST czyli na ławie betonowej z oporem

Ad. 14. Materiał z rozbiórki należy przewieźć na miejsce wskazane przez Inwestora, w odległości do 10 km od miejsca demontażu

Ad.15. Do kalkulacji należy przewidzieć do regulacji 10 zaworów wodnych i 10 studni teletechnicznych

Ad. 16. Nie przewiduje się zwiększenia zakresu robót na przepuście.

Ad.17. Inwestor nie przewiduje wycinki drzew.