

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inż. arch. Anna Borkowska-Koniewicz

NIP: 955-112-02-88

70-310 Szczecin
al. Piastów 50a p.406
tel. (091) 449-45-67

REGON: 810110977

70—795 Szczecin
ul. Lisia 13
tel. (091) 460-11-19

nr proj. 395/B/08

P R O J E K T
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
ANEKS NR 1

OBIEKT: BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
ZMIANY DO PROJ. PRZEBUDOWY
W ZAKRESIE: WYSTROJU ELEWACJI

ADRES: CHOMĘTOWO GM. TRZEBIATÓW
DZIAŁKA NR 170

INWESTOR: URZĄD MIEJSKI W TRZEBIATOWIE
72-320 TRZEBIATÓW UL. RYNEK 1

Oświadczenie

Projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej(Art. 20 ust. 2 Prawo Budowlane zmiany z dn. 30.04.2004 Dz.U.Nr 391).

BRANŻA: BUDOWLANA / ARCHITEKTURA

PROJEKTANT: mgr inż. arch. Anna Borkowska - Koniewicz

- * uprawnienia budowlane Nr 246/Sz/86 w specjalności architektonicznej bez ograniczeń,
- * zaświadczenie WKZ Nr 128
- * ZP-0288.

Aleksandra Skowron - opracowanie graficzne
mgr inż. arch. Katarzyna Nowara

SPRAWDZAJĄCY: dr inż. arch. Halina Rutyna

- * uprawnienia budowlane Nr 60/Sz/99
- * ZP-0301

Szczecin, CZERWIEC 2009 r.

OPIS TECHNICZNY

DO ANEKSU NR 1 / PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CHOMĘTOWIE GM. TRZEBIATÓW

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

- 1.1. Pozwolenie na budowę wydane przez Starostwo w Gryficach
- 1.2. Projekt budowlany i zagospodarowanie terenu wyk. 11.2008r.
- 1.3. Decyzja o warunkach zabudowy
- 1.4. Program Inwestora.

2.0. ZAKRES OPRACOWANIA

2.1. Przedmiot inwestycji – zmiana

W związku z wpisem obiektu do Woj. Ewidencji Konserwatorskiej należy odtworzyć ceglany wystrój elewacji.

Zmiana dotyczy wykonania elewacji z płytek klinkierowych w formie cegły o strukturze „starej cegły” z uwzględnieniem detali: nadproża okienne, gzymsy, zwieńczenia.

Pozostałe elementy budynku i zagospodarowania wg. dokumentacji podstawowej i pozwolenia na budowę.

2.2. Zakres zmian - przedstawiono na rysunkach zamiennych w skali 1:100 i części opisowej

Rys. A 8	Elewacja frontowa	1:100
Rys. A 9	Elewacja boczna	1:100
Rys. A 10	Elewacja tylna	1:100
Rys. A 11	Elewacja boczna	1:100

Zakres zmian uzgodniono z Woj. Konserwatorem Zabytków w Szczecinie.

2.3. Uwaga - pozostałe elementy budynku należy wykonać wg. projektów branżowych i pozwolenia na budowę.

3.0. OPIS SZCZEGÓŁOWY

3.1. Wprowadza się zmianę w części opisowej projektu w pkt. 9.2 / str. 8:

- * **docieplenie ścian zewn.** – styropian gr 10 cm, 2 x siatka z włókna szklanego kotwiona (8 szt /m²) z płytkami klinkierowymi 'Carmina Rustica' o wym. 12 x 6,5 x 2,3 i 25 x 6,5 x 2,3 cm na zaprawie klejowej.

3.2. Uwaga:

- a) **płytki klinkierowe** o strukturze starej cegły
- b) **płytki układane ręcznie** z odtworzeniem wiązania „kowadełkowego” – główki, wozówki w kolejnych warstwach
- c) **wykonanie nadproży** nadokiennych, drzwiowych oraz gzymsu nad cokołem i pod zadaszeniem wg. materiałów archiwalnych
- d) **spoinowanie** - ręczne w kol. j. szarym

3.3. Zmiana w pkt 9.3. / str 9 /C/ KOLORYSTYKA

- * **ściany** – płytki klinkierowe w kol. czerwonym wg. rysunków zamiennych Nr 8, 9, 10, 11.

Opracowała: