

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAGOSPODAROWANIE TERENU  
(Obszar od bramy wjazdowej do drzwi wejściowych)  
ADRES INWESTYCJI : CHOMĘTOWO, DZIAŁKA 170, GMINA TRZEBIATÓW  
INWESTOR : URZĄD MIEJSKI W TRZEBIATOWIE  
ADRES INWESTORA : 72-320 TRZEBIATÓW, UL. RYNEK 1  
BRANŻA : roboty remontowo-modernizacyjne

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Małgorzata Wianecka  
DATA OPRACOWANIA : grudzień 2008 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
grudzień 2008 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont świetlicy wiejskiej - Chomętowo, gm. Trzebiatów - Zagospodarowanie terenu (obszar od bramy wjazdowej do drzwi wejściowych)</b>					
<b>1 Roboty przygotowawcze</b>					
1	KNR 2-21	Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej grub. 15 cm z transportem taczkami	m <sup>3</sup>		
d.1	0217-01	(grunt niezadarniony) (18,00*29,00-10,00*10,00)*0,15	m <sup>3</sup>	63,300	
				RAZEM	63,300
<b>2 Nawierzchnie z polbruk</b>					
2	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0101-07	<parkingi>15,00*5,00+3,60*5,00 <nawierzchnie>24,50*(3,50+3,00)*0,5+5,00*3,00 <chodniki i place>1,50*9,00+10,00*(1,00+1,50)*0,5+13,50*4,50-(4,60*1,70+3,40*1,40+3,50*5,00)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	93,000 94,625 56,670	
				RAZEM	244,295
3	KNR 2-31	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0111-03	poz.2	m <sup>2</sup>	244,295	
				RAZEM	244,295
4	KNR 0-11	Place postojowe z kostki bet."POLBRUK" grub. 80 mm typu ażur na podsypce piask.-cement.grub. 50 mm z zalaniem spoin zaprawą cement. z pasami rozdzielczymi	m <sup>2</sup>		
d.2	0327-07	<parkingi>15,00*5,00+3,60*5,00	m <sup>2</sup>	93,000	
				RAZEM	93,000
5	KNR 0-11	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grub. 80 mm typu 60/8 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m <sup>2</sup>		
d.2	0317-03	<nawierzchnie>24,50*(3,50+3,00)*0,5+5,00*3,00	m <sup>2</sup>	94,625	
				RAZEM	94,625
6	KNR 0-11	Chodniki i place z kostki betonowej "POLBRUK" grub. 60 mm typu 60/6 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m <sup>2</sup>		
d.2	0322-02	1,50*9,00+10,00*(1,00+1,50)*0,5+13,50*4,50-(4,60*1,70+3,40*1,40+3,50*5,00)	m <sup>2</sup>	56,670	
				RAZEM	56,670
7	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0403-05	15,00+3,50+3,00+2,20	m	23,700	
				RAZEM	23,700
8	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0403-03	3,00+5,00+4,50+6,00*2+15,00+3,50+19,50+1,50+5,50*2+3,5+3,00+4,00+5,00+3,00	m	93,500	
				RAZEM	93,500
9	KNR 2-31	J.w., lecz dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m	m		
d.2	0407-06	3,00+5,00	m	8,000	
				RAZEM	8,000
10	KNR 2-31	Obrzeża trawnikowe betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2	0407-05	5,00+3,50+8,50+4,50+3,50+1,50	m	26,500	
				RAZEM	26,500
11	KNR 2-31	J.w., lecz dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 20 m	m		
d.2	0407-07	3,50+5,00	m	8,500	
				RAZEM	8,500
<b>3 Trawniki i zielen</b>					
12	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m <sup>3</sup>		
d.3	0101-01	[5,00*4,50+3,00*5,00+(5,50+3,00)*2,00+5,00*(1,00+4,00)*0,5+3,50*4,00+11,00*6,00+5,00*3,50]*0,20	m <sup>3</sup>	32,900	
				RAZEM	32,900
13	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim - humus z odkładu	m <sup>3</sup>		
d.3	0218-02	[5,00*4,50+3,00*5,00+(5,50+3,00)*2,00+5,00*(1,00+4,00)*0,5+3,50*4,00+11,00*6,00+5,00*3,50]*0,15	m <sup>3</sup>	24,675	
				RAZEM	24,675
14	KNR 2-21	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.		
d.3	0302-02	10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
15	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m <sup>2</sup>		
d.3	0401-02	5,00*4,50+3,00*5,00+(5,50+3,00)*2,00+5,00*(1,00+4,00)*0,5+3,50*4,00+11,00*6,00+5,00*3,50	m <sup>2</sup>	164,500	
				RAZEM	164,500
<b>4 Chodnik gruntowo-piaskowy</b>					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 2-31	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm 10,00*1,00	m <sup>2</sup>		
d.4	0111-03		m <sup>2</sup>	10,000	
				RAZEM	10,000
17	KNR 2-21	Układanie nawierzchni gruntowo-piaskowej dróg ogrodowych (kat. gruntu III grubość warstwy po zagęszczeniu 2 cm) poz.16	m <sup>2</sup>		
d.4	0502-03		m <sup>2</sup>	10,000	
				RAZEM	10,000