

BUDYNEK "C"
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WIĘŻBY DACHOWEJ DREWNIANEJ

l.p.	symbol	element / przekrój [cm]	dług.[m]	ilość.[szt]	razem[m3]
1	k1	krokiew 7,5 x 18	6,72	58	5,26
2	k2	krokiew 7,5 x 18	5,12	2	0,14
3	k3	krokiew 7,5 x 18	4,01	4	0,21
4	k4	krokiew 7,5 x 18	3,70	8	0,40
5	k5	krokiew 7,5 x 18	3,52	10	0,48
6	k6	krokiew 7,5 x 18	2,15	10	0,30
7	k7	krokiew 7,5 x 18	1,05	1	0,01
8	k8	krokiew 7,5 x 18	0,64	2	0,02
9	k9	krokiew 7,5 x 18	0,44	1	0,01
10	k10	krokiew 7,5 x 15	2,29	10	0,31
RAZEM KROKWIE					7,14 m3
11	kl	kleszcz 5 x 15	6,94	26	1,44
12	kl 2	kleszcz 5 x 15	5,20	4	0,17
RAZEM KLESZCZE					1,61 m3
13	sł	słupek 12 x 12	0,71	24	0,25
14	sł2	słupek 12 x 12	0,90	3	0,04
RAZEM SŁUPKI					0,29 m3
15	m	miecz 8 x 12	0,94	30	0,27
16	m2	miecz 8 x 12	0,75	6	0,04
RAZEM MIECZE					0,31 m3
17	w1	wymian 7,5 x 18	3,49	2	0,09
18	w2	wymian 7,5 x 18	2,60/2,64	4	0,14
19	w3	wymian 7,5 x 18	2,50	2	0,07
20	w4	wymian 7,5 x 18	2,21	2	0,06
21	w5	wymian 7,5 x 18	2,00	4	0,11
22	w6	wymian 7,5 x 18	1,73	8	0,19
22	w7	wymian 7,5 x 18	1,59	2	0,04
22	w8	wymian 7,5 x 18	0,98	4	0,05
RAZEM WYMIANY					0,75 m3
23	p1	płatew 12 x 16	16,48	1	0,31
24	p2	płatew 12 x 16	15,20	1	0,29
25	p3	płatew 12 x 16	4,80	3	0,28
26	p4	płatew 12 x 16	3,98	4	0,31
27	p5	płatew 12 x 16	3,50	1	0,07
RAZEM PŁATWIE					1,26 m3
29	mr1	murlata 12 x 16	15,48	2	0,59
30	mr2	murlata 12 x 16	15,20	2	0,58
31	mr3	murlata 12 x 16	6,36	1	0,12
32	mr4	murlata 12 x 12	14,59	1	0,21
33	mr5	murlata 12 x 12	14,23	1	0,20
34	mr6	murlata 12 x 12	3,98	2	0,11
35	mr7	murlata 12 x 12	3,85	3	0,15
36	mr8	murlata 12 x 12	3,49	1	0,05
37	mr9	murlata 12 x 16	3,18	2	0,12
RAZEM MURŁATY					2,13 m3
ŁĄCZNIE					13,49 m3