

BUDYNEK "D"

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WIĘŻBY DACHOWEJ DREWNIANEJ

l.p.	symbol	element / przekrój [cm]	dług.[m]	ilość.[szt]	razem[m3]
1	k1	krokiew 7,5 x 18	6,72	31	2,81
2	k2	krokiew 7,5 x 18	5,12	1	0,07
3	k3	krokiew 7,5 x 18	4,01	2	0,11
4	k4	krokiew 7,5 x 18	3,70	16	0,80
5	k5	krokiew 7,5 x 18	3,52	4	0,80
6	k6	krokiew 7,5 x 18	2,15	4	0,12
7	k7	krokiew 7,5 x 18	0,64	1	0,01
8	k8	krokiew 7,5 x 15	2,29	5	0,13
RAZEM KROKIEWE					4,88 m3
9	kl	kleszcz 5 x 15	6,94	16	0,89
RAZEM KLESZCZE					0,89 m3
10	sł	słupek 12 x 12	0,71	16	0,16
11	sł2	słupek 12 x 12	0,90	2	0,03
RAZEM SŁUPKI					0,19 m3
12	m	miecz 8 x 12	0,94	16	0,14
13	m2	miecz 8 x 12	0,75	4	0,03
RAZEM MIECZE					0,17 m3
14	w1	wymian 7,5 x 18	2,60	4	0,14
15	w2	wymian 7,5 x 18	2,21	2	0,06
16	w3	wymian 7,5 x 18	2,00	2	0,05
17	w4	wymian 7,5 x 18	1,73	4	0,09
18	w5	wymian 7,5 x 18	0,98	2	0,03
RAZEM WYMIANY					0,37 m3
19	p1	płatew 12 x 16	16,51	1	0,32
20	p2	płatew 12 x 16	4,80	2	0,18
21	p3	płatew 12 x 16	3,98	1	0,08
RAZEM PŁATWIE					0,58 m3
22	mr1	murlata 12 x 16	16,50	1	0,32
23	mr2	murlata 12 x 16	6,36	2	0,24
24	mr3	murlata 12 x 12	14,59	1	0,21
25	mr4	murlata 12 x 12	3,98	1	0,06
26	mr5	murlata 12 x 12	3,85	2	0,11
27	mr6	murlata 12 x 16	3,18	1	0,06
RAZEM MURŁATY					1,00 m3
ŁĄCZNIE					8,06 m3